CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	ESCOLA SILVA PARANHOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-25 (N DES.)	MELHORIAS ESCOLA SILVA PARANHOS	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
MELHORIAS ESCOLA SILVA PARANHOS									**511.209,86**	
1.			**MELHORIAS ESCOLA NUCLEADA MUNICIPAL SILVA PARANHOS**					**-**	**2.892,15**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.892,15**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,00	468,21	BDI 1	578,43	2.892,15	RA
2.			**ESTACIONAMENTO**					**-**	**99.330,27**	
2.1.			**ESTACIONAMENTO EM PAVER**					**-**	**35.327,04**	
2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	340,00	0,68	BDI 1	0,84	285,60	RA
2.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	51,00	29,56	BDI 1	36,52	1.862,52	RA
2.1.3.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	340,00	73,07	BDI 1	90,27	30.691,80	RA
2.1.4.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	24,00	40,75	BDI 1	50,34	1.208,16	RA
2.1.5.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	24,00	1,90	BDI 1	2,35	56,40	RA
2.1.6.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	144,00	6,87	BDI 1	8,49	1.222,56	RA
2.2.			**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)**					**-**	**13.588,45**	
2.2.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	14,37	111,82	BDI 1	138,14	1.985,07	RA
2.2.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	14,37	29,56	BDI 1	36,52	524,79	RA
2.2.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	83,04	85,19	BDI 1	105,24	8.739,13	RA
2.2.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	12,77	148,29	BDI 1	183,20	2.339,46	RA
2.3.			**CERCAS**					**-**	**50.414,78**	
2.3.1.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	63,88	11,56	BDI 1	14,28	912,21	RA
2.3.2.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00	197,30	BDI 1	243,74	487,48	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	ESCOLA SILVA PARANHOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-25 (N DES.)	MELHORIAS ESCOLA SILVA PARANHOS	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
MELHORIAS ESCOLA SILVA PARANHOS									**511.209,86**	
2.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,00	10,81	BDI 1	13,35	133,50	RA
2.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,00	14,88	BDI 1	18,38	183,80	RA
2.3.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,53	848,94	BDI 1	1.048,78	2.653,41	RA
2.3.6.	Cotação	03	CERCAS EM ALUMÍNIO COM PERFIS VERTICAIS, RETANGULARES DE 50,0MM X 25,0MM, PINTURA ELETROESTÁTICA, COR A DEFINIR E ALTURA DE 1,50 M	M2	95,82	388,97	BDI 1	480,53	46.044,38	RA
3.			**TELHADO ESCOLA**					**-**	**408.254,24**	
3.1.			**COBERTURA**					**-**	**408.254,24**	
3.1.1.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	6,00	43,75	BDI 1	54,05	324,30	RA
3.1.2.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	6,00	29,05	BDI 1	35,89	215,34	RA
3.1.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	220,00	5,79	BDI 1	7,15	1.573,00	RA
3.1.4.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.200,00	4,35	BDI 1	5,37	6.444,00	RA
3.1.5.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	200,00	9,39	BDI 1	11,60	2.320,00	RA
3.1.6.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	200,00	162,89	BDI 1	201,23	40.246,00	RA
3.1.7.	Cotação	02	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM MANTA PLANA (COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRÉ-PINTURA NA FACE SUPERIOR, NÚCLEO EM POLIESTILENO (EPS) 0,50 MM, MATERIAL ANTI-CHAMA (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M2	1.500,00	169,24	BDI 1	209,08	313.620,00	RA
3.1.8.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	220,00	160,09	BDI 1	197,78	43.511,60	RA
4.			**LIMPEZA DE OBRA**					**-**	**733,20**	
4.1.			**LIMPEZA FINAL DE OBRA**					**-**	**733,20**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº TransfereGOV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	ESCOLA SILVA PARANHOS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	08-25 (N DES.)	MELHORIAS ESCOLA SILVA PARANHOS	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Unitário (sem BDI) (R$)**	**BDI (%)**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	RECURSO
MELHORIAS ESCOLA SILVA PARANHOS									**511.209,86**	
4.1.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	24,73	BDI 1	30,55	733,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO DAS ANTAS/SC
Local

segunda-feira, 8 de setembro de 2025
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 18/09/2025 16:30:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .