Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Rio das Antas/SC
Obra: Pavimentação Asfaltica sobre calçamento
Local: Rua das Rosas
Mês de referência - SINAPI 09/2025 - não desonerado

AMARP
Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe

Item	Referência	BDI (%)	Descrição	Unid.	Qtde	Custo Unit. R$	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1 - Rua das Rosas								
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1.1	103689	20,80	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	3,00	468,19	565,57	R$ 1.696,72
1.1.2	90781	20,80	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA LOCAÇÃO DA OBRA	H	5,00	32,64	39,43	R$ 197,15
1.1.3	99814	20,80	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	1.802,20	2,26	2,73	R$ 4.920,15
1.1.4	88316	20,80	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Capina meio-fio: 0,04 Horas/ metro)	H	21,85	24,73	29,87	R$ 652,74
Total do Item								**R$ 7.466,76**
1.2	**PAVIMENTAÇÃO**							
1.2.1	COMPOSIÇÃO 01	20,80	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLITA RR-2C (REPERFILAGEM)	M2	1.802,20	2,79	3,37	R$ 6.073,99
1.2.2	95996	20,80	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (Reperfilagem e=3,00cm)	M3	54,07	1.552,50	1.875,42	R$ 101.396,46
1.2.3	COMPOSIÇÃO 01	20,80	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLITA RR-2C (CAPA)	M2	1.747,58	2,79	3,37	R$ 5.889,90
1.2.4	95995	20,80	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (Capa e=3,00cm)	M3	52,43	1.794,42	2.167,66	R$ 113.644,74
1.2.5	COMPOSIÇÃO 02	20,80	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.504,67	1,67	2,02	R$ 9.087,54
Total do Item								**R$ 236.092,63**
1.3	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**							
1.3.1	COMPOSIÇÃO 03	20,80	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - E= 10 CM (EIXO E BORDOS)	M2	22,24	42,42	51,24	R$ 1.139,65
1.3.2	102509	20,80	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	31,56	32,20	38,90	R$ 1.227,61
1.3.3	COMPOSIÇÃO 04	20,80	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNID.	2,00	488,75	590,41	R$ 1.180,82
1.3.4	COMPOSIÇÃO 05	20,80	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNID.	3,00	458,50	553,87	R$ 1.661,60
Total do Item								**R$ 5.209,68**
Total do Orçamento - Rua das Rosas								**R$ 248.769,07**

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIOVANA PERAZZOLI
Data: 09/12/2025 14:27:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engª Giovana Perazzoli
Engenheira Civil - AMARP
CREA/SC - 170.296-9