CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	VIGAS KIT DE TRANSPOSIÇÃO LINHA FLORESTA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	VIGAS KIT DE TRANSPOSIÇÃO LINHA FLORESTA	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
VIGAS KIT DE TRANSPOSIÇÃO LINHA FLORESTA									**39.777,44**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS E PÓRTICO CENTRAL**					**-**	**15.775,83**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**					**-**	**3.525,40**	
1.1.1.	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	20,00	142,68	BDI 1	176,27	3.525,40	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**12.250,43**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	469,32	BDI 1	579,80	2.609,10	RA
1.2.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	20,00	96,27	BDI 1	118,93	2.378,60	RA
1.2.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	30,00	101,82	BDI 1	125,79	3.773,70	RA
1.2.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE	M3	15,00	31,63	BDI 1	39,08	586,20	RA
1.2.5.	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	50,00	12,24	BDI 1	15,12	756,00	RA
1.2.6.	Cotação	01	Locação Guarita / Cabine Sanitária - Locação De Guarita / Cabine Sanitária. Incluindo Instalação, Coleta, Transporte E Disposição Final Dos Resíduos Destes Banheiros	MÊS	3,00	579,25	BDI 1	715,61	2.146,83	RA
2.			**VIGAS DE APOIO PARA AS CABECEIRAS**					**-**	**24.001,61**	
2.1.			**FUNDAÇÃO**					**-**	**15.117,23**	
2.1.1.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	211,50	11,22	BDI 1	13,86	2.931,39	RA
2.1.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,30	18,52	BDI 1	22,88	418,70	RA
2.1.3.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,00	10,40	BDI 1	12,85	218,45	RA
2.1.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,58	864,08	BDI 1	1.067,48	4.889,06	RA
2.1.5.	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	18,50	291,39	BDI 1	359,98	6.659,63	RA
2.2.			**VIGAS DE BALDRAME**					**-**	**8.727,48**	
2.2.1.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	45,27	19,72	BDI 1	24,36	1.102,78	RA
2.2.2.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24,37	10,40	BDI 1	12,85	313,15	RA
2.2.3.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	34,80	11,22	BDI 1	13,86	482,33	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	VIGAS KIT DE TRANSPOSIÇÃO LINHA FLORESTA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	VIGAS KIT DE TRANSPOSIÇÃO LINHA FLORESTA	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
VIGAS KIT DE TRANSPOSIÇÃO LINHA FLORESTA									**39.777,44**	
2.2.4.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,54	1.128,40	BDI 1	1.394,03	4.934,87	RA
2.2.5.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	15,00	102,23	BDI 1	126,29	1.894,35	RA
2.3.			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**-**	**156,90**	
2.3.1.	Composição	01	LIMPEZA FINAL DE OBRA	H	6,00	21,17	BDI 1	26,15	156,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 09/02/2026 13:23:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS ANTAS/SC
Local

segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .