CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	CABECEIRA KIT TRANSPOSIÇÃO LINHA RIO TIGRE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CABECEIRA KIT TRANSPOSIÇÃO LINHA RIO TIGRE	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CABECEIRA KIT TRANSPOSIÇÃO LINHA RIO TIGRE									**188.294,78**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS E PÓRTICO CENTRAL**					**-**	**20.267,88**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**					**-**	**7.050,80**	
1.1.1.	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	40,00	142,68	BDI 1	176,27	7.050,80	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**8.542,58**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	469,32	BDI 1	579,80	2.609,10	RA
1.2.2.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	20,00	2,32	BDI 1	2,87	57,40	RA
1.2.3.	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	50,00	12,24	BDI 1	15,12	756,00	RA
1.2.4.	Cotação	01	Locação Guarita / Cabine Sanitária - Locação De Guarita / Cabine Sanitária. Incluindo Instalação, Coleta, Transporte E Disposição Final Dos Resíduos Destes Banheiros	UN	3,00	579,25	BDI 1	715,61	2.146,83	RA
1.2.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	25,00	96,27	BDI 1	118,93	2.973,25	RA
1.3.			**ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**-**	**4.674,50**	
1.3.1.	SINAPI	102309	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	150,00	12,49	BDI 1	15,43	2.314,50	RA
1.3.2.	SINAPI	93372	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	100,00	19,10	BDI 1	23,60	2.360,00	RA
2.			**CABECEIRAS**					**-**	**168.026,90**	
2.1.			**ESTACAS CABECEIRA 01**					**-**	**14.378,78**	
2.1.1.	SINAPI	100900	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	30,00	300,59	BDI 1	371,35	11.140,50	RA
2.1.2.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,70	12,45	BDI 1	15,38	948,95	RA
2.1.3.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	183,00	10,13	BDI 1	12,51	2.289,33	RA
2.2.			**CABECEIRA 01**					**-**	**68.757,41**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	CABECEIRA KIT TRANSPOSIÇÃO LINHA RIO TIGRE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CABECEIRA KIT TRANSPOSIÇÃO LINHA RIO TIGRE	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CABECEIRA KIT TRANSPOSIÇÃO LINHA RIO TIGRE									**188.294,78**	
2.2.1.	SICRO	5605925	Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	M	15,00	111,94	BDI 1	138,29	2.074,35	RA
2.2.2.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	135,00	53,97	BDI 1	66,67	9.000,45	RA
2.2.3.	SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	200,00	15,27	BDI 1	18,86	3.772,00	RA
2.2.4.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	866,85	12,91	BDI 1	15,95	13.826,26	RA
2.2.5.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	940,51	9,86	BDI 1	12,18	11.455,41	RA
2.2.6.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	30,65	756,08	BDI 1	934,06	28.628,94	RA
2.3.			**CABECEIRA 02**					**-**	**68.757,41**	
2.3.1.	SICRO	5605925	Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	m	15,00	111,94	BDI 1	138,29	2.074,35	RA
2.3.2.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	135,00	53,97	BDI 1	66,67	9.000,45	RA
2.3.3.	SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	200,00	15,27	BDI 1	18,86	3.772,00	RA
2.3.4.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	866,85	12,91	BDI 1	15,95	13.826,26	RA
2.3.5.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	940,51	9,86	BDI 1	12,18	11.455,41	RA
2.3.6.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	30,65	756,08	BDI 1	934,06	28.628,94	RA
2.4.			**ENSECADEIRA**					**-**	**15.819,50**	
2.4.1.	Cotação	90080	ENSECADEIRAS (TRÊS UTILIZAÇÕES)	M2	25,00	512,21	BDI 1	632,78	15.819,50	RA
2.5.			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**-**	**313,80**	
2.5.1.	Composição	01	LIMPEZA FINAL DE OBRA	H	12,00	21,17	BDI 1	26,15	313,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	CABECEIRA KIT TRANSPOSIÇÃO LINHA RIO TIGRE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	CABECEIRA KIT TRANSPOSIÇÃO LINHA RIO TIGRE	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CABECEIRA KIT TRANSPOSIÇÃO LINHA RIO TIGRE									**188.294,78**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 09/02/2026 13:18:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS ANTAS/SC
Local

quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .