CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	Melhorias ambulatório animal municipal

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	Melhorias ambulatório animal municipal	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 24. Preencher na aba CÁLCULO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Melhorias ambulatório animal municipal									**47.688,50**	
1.			**MELHORIAS AMBULATÓRIO ANIMAL MUNICIPAL**					**-**	**47.688,50**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**					**-**	**7.489,60**	
1.1.1.	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	40,00	151,56	BDI 1	187,24	7.489,60	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**4.670,40**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	470,71	BDI 1	581,52	1.453,80	RA
1.2.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	20,00	97,16	BDI 1	120,03	2.400,60	RA
1.2.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	5,00	105,73	BDI 1	130,62	653,10	RA
1.2.4.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	5,00	26,37	BDI 1	32,58	162,90	RA
1.3.			**RAMPA ACESSÍVEL**					**-**	**10.253,51**	
1.3.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,50	124,02	BDI 1	153,21	383,03	RA
1.3.2.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	3,00	141,82	BDI 1	175,20	525,60	RA
1.3.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,00	605,00	BDI 1	747,42	3.737,10	RA
1.3.4.	Composição	003	MALHA DE FERRO, CA-60 5,0 MM, PARA RAMPA ACESSÍVEL	M2	10,00	46,98	BDI 1	58,04	580,40	RA
1.3.5.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,00	199,71	BDI 1	246,72	246,72	RA
1.3.6.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	3,00	66,67	BDI 1	82,36	247,08	RA
1.3.7.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,00	8,78	BDI 1	10,85	32,55	RA
1.3.8.	Cotação	08	corrimão em duas alturas (0,70 e 0,92 cm) e guarda corpo altura 1,10 m, em aço galvanizado	M	9,00	253,66	BDI 1	313,37	2.820,33	RA
1.3.9.	Cotação	09	corrimão em duas alturas (0,70 e 0,92 cm) sem guarda corpo, em aço galvanizado	M	7,00	194,35	BDI 1	240,10	1.680,70	RA
1.4.			**PAREDE EM ALVENARIA**					**-**	**2.766,23**	
1.4.1.	Composição	002	REMOÇÃO DE PAREDE EM MADEIRA	H	5,00	21,31	BDI 1	26,33	131,65	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	Melhorias ambulatório animal municipal

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	Melhorias ambulatório animal municipal	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 24. Preencher na aba CÁLCULO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Melhorias ambulatório animal municipal									**47.688,50**	
1.4.2.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,20	488,48	BDI 1	603,47	120,69	RA
1.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,00	10,88	BDI 1	13,44	201,60	RA
1.4.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,00	15,05	BDI 1	18,59	111,54	RA
1.4.5.	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,60	144,38	BDI 1	178,37	642,13	RA
1.4.6.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,00	101,76	BDI 1	125,71	754,26	RA
1.4.7.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	6,00	8,78	BDI 1	10,85	65,10	RA
1.4.8.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	6,00	66,67	BDI 1	82,36	494,16	RA
1.4.9.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	6,00	4,38	BDI 1	5,41	32,46	RA
1.4.10.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	6,00	14,64	BDI 1	18,09	108,54	RA
1.4.11.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	6,00	14,04	BDI 1	17,35	104,10	RA
1.5.			**PINTURA INTERNA**					**-**	**2.360,19**	
1.5.1.	Cotação	01	RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA	M2	68,63	7,55	BDI 1	9,33	640,32	RA
1.5.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	68,63	1,86	BDI 1	2,30	157,85	RA
1.5.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	68,63	4,38	BDI 1	5,41	371,29	RA
1.5.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	68,63	14,04	BDI 1	17,35	1.190,73	RA
1.6.			**ASSENTAMENTO CERAMICO**					**-**	**6.466,60**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	Melhorias ambulatório animal municipal

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	Melhorias ambulatório animal municipal	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 24. Preencher na aba CÁLCULO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Melhorias ambulatório animal municipal									**47.688,50**	
1.6.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	72,39	4,34	BDI 1	5,36	388,01	RA
1.6.2.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	72,39	67,97	BDI 1	83,97	6.078,59	RA
1.7.			**FORRO EM PVC**					**-**	**1.705,44**	
1.7.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,00	2,50	BDI 1	3,09	52,53	RA
1.7.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	17,00	78,70	BDI 1	97,23	1.652,91	RA
1.8.			**INSTALAÇÃO DE TOMADA**					**-**	**430,69**	
1.8.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	5,55	BDI 1	6,86	343,00	RA
1.8.2.	Cotação	010	CANALETA DE 20X12 MM EM PVC, COM ADESIVO SISTEMA X PIAL LEGRANT	UN	3,00	18,79	BDI 1	23,21	69,63	RA
1.8.3.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	1,00	14,62	BDI 1	18,06	18,06	RA
1.9.			**MOBILIÁRIOS, PERSIANA E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO**					**-**	**11.387,86**	
1.9.1.	Cotação	02	PERSIANAS	UN	1,00	2.157,93	BDI 1	2.665,91	2.665,91	RA
1.9.2.	Cotação	03	TORNEIRA COM PEDAL	UN	1,00	256,62	BDI 1	317,03	317,03	RA
1.9.3.	Cotação	07	MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA ÁGUA CROMADO DE ALTA PRESSÃO 1/2 1,20 M	UN	1,00	71,85	BDI 1	88,76	88,76	RA
1.9.4.	Cotação	04	LUMINÁRIA HERMÉTICA BLINDADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T8 120 CM CINZA	UN	1,00	93,90	BDI 1	116,00	116,00	RA
1.9.5.	Cotação	05	Placa em Acrilico cristal 8 mm com adesivo impresso com aplicação + afastadores 2,5 mm para fixação	M2	1,00	3.038,34	BDI 1	3.753,57	3.753,57	RA
1.9.6.	Cotação	06	Balcão sob medida com prateleiras em MDF branco TX, com medidas de 0,45 x 0,65 cm e espessura de 18 mm, incluindo instalação feita com mão francesa e demais acessórios de fixação e Porta de abrir para armário inferior nas medidas 0,85 alt x 0,65 comp, fabricada em MDF Branco TX de 18mm de espessura, com articulação por dobradiças metálicas, equipadas com amortecimento para fechamento suave e puxador modelo alça em acabamento cromado, incluindo acessórios de fixação e instalação.	UN	1,00	3.096,00	BDI 1	3.824,80	3.824,80	RA
1.9.7.	SINAPI	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	503,31	BDI 1	621,79	621,79	RA
1.10.			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**-**	**157,98**	
1.10.1.	Composição	001	LIMPEZA FINAL DE OBRA	H	6,00	21,31	BDI 1	26,33	157,98	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	Melhorias ambulatório animal municipal			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	Melhorias ambulatório animal municipal	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 24. Preencher na aba CÁLCULO

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Melhorias ambulatório animal municipal									**47.688,50**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 07/04/2026 10:06:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS ANTAS/SC
Local

sexta-feira, 20 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .