**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

**Órgão:** Prefeitura Municipal De Rio Das Antas
**Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços**
**Responsável pela Demanda:** Claudio Roberto Blind
**E-mail:** adm@riodasantas.sc.gov.br**;**
**Telefone:** (49) 3564-0125

**Objeto:** contratação de empresa especializada em para fornecimento e execução de serviços de pavimentação com blocos intertravados de concreto (paver), meio-fio, piso tátil e serviços correlatos em atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

**Justificativa de necessidade de contratação:**

Justifica-se a necessidade das contratações para garantir melhores condições de trafegabilidade, acessibilidade e segurança aos usuários das vias e espaços públicos, bem como para atender às demandas contínuas das Secretarias Municipais, departamentos e demais órgãos vinculados.

**Descrição das quantidades:**

| Item | Descrição/ Especificação | Tipo do item (*) | Subitem (**) | Unidade de medida | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **Fornecimento** de Piso intertravado de concreto tipo paver retangular, dimensões nominais de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm, cor cinza natural, resistência característica mínima à compressão de 35 MPa, conforme ABNT NBR 9781. | Material | Consumo | M² | 1.500 |
| 02 | **Fornecimento** de Piso intertravado de concreto tipo paver retangular, dimensões nominais de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm, cor vermelha ou grafite, resistência característica mínima à compressão de 35 MPa, conforme ABNT NBR 9781. | Material | Consumo | M² | 1.500 |
| 03 | **Fornecimento** de Piso intertravado de concreto tipo paver retangular, dimensões nominais de 20 x 10 cm, espessura de 8 cm, cor cinza natural, vermelha ou grafite, resistência característica mínima à compressão de 35 MPa, conforme ABNT NBR 9781. | Material | Consumo | M² | 1.500 |
| 04 | **Fornecimento** de Piso intertravado de concreto tipo paver modelo uni-stein, dimensões compatíveis com o modelo, espessura de 8 cm, cor natural, resistência característica mínima à compressão de 35 MPa, conforme ABNT NBR 9781. | Material | Consumo | M² | 1.500 |
| 05 | **Fornecimento** de Piso tátil de concreto, tipo direcional e alerta, dimensões nominais de 20 x 20 cm, espessura mínima de 6 cm, cor vermelha, resistência característica mínima à compressão de 35 MPa, em | Material | Consumo | M² | 500 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/05/2026 14:30 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4aab1546958l0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | conformidade com ABNT NBR 9781 e ABNT NBR 16537. | | | | |
| 06 | **Prestação de Serviços** de Assentamento de piso intertravado de concreto tipo paver, incluindo regularização da superfície existente, fornecimento e espalhamento de camada de pó de pedra, alinhamento, nivelamento, compactação mecânica e rejuntamento, conforme normas técnicas aplicáveis e serviço de maquinário e retroescavadeira. | Serviço | Não Continuado | M² | 6.000 |
| 07 | **Prestação de Serviços de retirada**, reaproveitamento e reassentamento de piso intertravado de concreto tipo paver, incluindo remoção manual e/ou mecanizada, transporte interno, regularização da base, reassentamento, compactação e rejuntamento, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários à perfeita execução dos serviços e serviço de maquinário e retroescavadeira. | Serviço | Não Continuado | M² | 500 |
| 08 | **Prestação de Serviços** de Assentamento de guia pré-moldada de concreto tipo meio-fio, incluindo escavação de valas, preparo e regularização da base, fornecimento e aplicação de pó de pedra e/ou concreto de assentamento, alinhamento, nivelamento, compactação e acabamento final, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários à completa execução do serviço e serviço de maquinário e retroescavadeira. | Serviço | Não Continuado | Metro Linear | 1.000 |

**(*) Materiais; serviços, obras, serviços de engenharia**
**(**) Consumo; permanente; continuada; não continuada**

**Grau de prioridade de compra:** Alto
**Estimativa de valor:** R$ 604.017,54
**Prazo de entrega/execução:** Após geração da ordem de compra entregar no prazo máximo de 20 dias.
**Local e horário da entrega/execução:** Conforme demanda da secretaria.
**Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda:** Não
**Indicação do Fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa:** Eleandro Dall Pizzol.

Rio das Antas 07 de maio de 2026.

Assinado digitalmente por:
**CLAUDIO ROBERTO BLIND**
***.607.759-**
13/05/2026 14:30:33

**Claudio Roberto Blind**
Secretário Munic. De Obras e Serviços

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/05/2026 14:30 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4aab1546958l0