MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2026PM
Processo Administrativo Nº 0123/2026PM
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN
Data de Publicação: 16/07/2026 13:59:26

LOTE 1 - ADJUDICADO - 07/08/2026 11:45:52
Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus metálico modelo "Rio das Antas" com estrutura galvanizada, cobertura metálica, fechamento lateral, banco em madeira e pintura eletrostática personalizada, com as seguintes especificações mínimas:ESTRUTURA E

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: Engenharia Modelo:

Descrição: Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus metálico modelo "Rio das Antas" com estrutura galvanizada, cobertura metálica, fechamento lateral, banco em madeira e pintura eletrostática personalizada, com as seguintes especificações mínimas:ESTRUTURA Estrutura principal confeccionada em tubos de aço galvanizado Ø 4" e Ø 2", espessura mínima de parede 2,65 mm; Reforços estruturais com aletas em chapa galvanizada de espessura mínima 3/16"; Estrutura dimensionada para instalação fixa em solo com sapatas metálicas de apoio; Dimensões aproximadas do abrigo: o Comprimento: 3.000 mm; o Largura: 1.200 mm; o Altura: 2.250 mm.COBERTURA Cobertura arqueada em chapa de aço galvanizada com espessura mínima de 1,5 mm; Acabamento superior com testeira frontal para identificação visual; Aplicação de adesivo refletivo recortado contendo o nome "MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS"; Pintura nas cores institucionais do município.FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRO Estrutura de fechamento em tubo retangular 70 x 30 mm, parede mínima 2,65 mm; Painéis de fechamento em chapa galvanizada de espessura mínima 1,5 mm; Aplicação de adesivo refletivo impresso contendo brasão e elementos visuais do Município de Rio das Antas; Acabamento visual nas cores da bandeira municipal.BANCO Estrutura do banco em tubo metálico 30 x 30 mm, espessura mínima de parede 2 mm, galvanizado; Assento confeccionado em madeira Itaúba envernizada; Dimensões aproximadas das réguas: 40 x 300 x 2.725 mm; Banco fixado à estrutura do abrigo.ACABAMENTO Estrutura totalmente galvanizada; Pintura eletrostática a pó de alta resistência; Laterais e cobertura em chapa de aço; Assento em madeira envernizada; Identificação visual personalizada do Município de Rio das Antas; O fornecedor deverá apresentar ART, memorial de cálculo e manual técnico do abrigo.OBSERVAÇÕES O abrigo deverá ser entregue completo, incluso a instalação e todos os acessórios, fixadores e elementos necessário; Todos os materiais deverão ser novos, sem avarias e de primeira linha;

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 7.950,00 **Valor Total:** 79.500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FLORIPAINEIS COMERCIO E SERVIÇOS	734	04.540.600/0001-01	12.236,66	7.950,00		Sim
2	SP METALTEC INDÚSTRIA E	276	30.143.116/0001-40	12.236,66	7.999,99	0,63	Sim
3	JDN SENSORY	874	15.300.246/0001-56	12.236,66	8.000,00	0,00	Sim
4	SCHUMANN METALURGICA	900	27.623.965/0001-97	12.236,66	9.500,00	18,75	Sim
5	FHM ENGENHARIA LTDA	028	31.392.839/0001-46	12.236,66	10.000,00	5,26	Não
6	PIRATINI COMERCIO DE	924	45.745.871/0001-72	12.230,00	10.980,00	9,80	Sim
7	CELLAR ELETRO E INSTALAÇÕES LTDA	882	04.861.497/0001-93	12.236,66	12.236,66	11,45	Sim
8	FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	042	19.560.627/0001-25	12.236,66	12.236,66	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

_____

PREGOEIRO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN

_____

EQUIPE DE APOIO JULIANA NASCIMENTO DOS PASSOS COSCODAI

_____

APOIO NELIO RANCAN