CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	Vigas apoio ponte Linha Rio Tigre

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	Vigas de apoio para receber kit de transposição em concreto	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Vigas de apoio para receber kit de transposição em concreto									**40.760,81**	
1.			**VIGAS DE APOIO**					**-**	**16.216,57**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**					**-**	**3.744,80**	
1.1.1.	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	20,00	151,56	BDI 1	187,24	3.744,80	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**12.471,77**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	470,71	BDI 1	581,52	2.616,84	RA
1.2.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	20,00	97,16	BDI 1	120,03	2.400,60	RA
1.2.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	30,00	105,73	BDI 1	130,62	3.918,60	RA
1.2.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	15,00	32,51	BDI 1	40,16	602,40	RA
1.2.5.	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	50,00	12,73	BDI 1	15,73	786,50	RA
1.2.6.	Cotação	01	Locação Guarita / Cabine Sanitária - Locação De Guarita / Cabine Sanitária. Incluindo Instalação, Coleta, Transporte E Disposição Final Dos Resíduos Destes Banheiros	MÊS	3,00	579,25	BDI 1	715,61	2.146,83	RA
2.			**VIGAS DE APOIO KIT DE TRANSPOSIÇÃO**					**-**	**24.544,24**	
2.1.			**FUNDAÇÃO**					**-**	**13.447,70**	
2.1.1.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	135,90	10,99	BDI 1	13,58	1.845,52	RA
2.1.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,50	18,43	BDI 1	22,77	375,71	RA
2.1.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	78,10	13,06	BDI 1	16,13	1.259,75	RA
2.1.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,24	869,68	BDI 1	1.074,40	4.555,46	RA
2.1.5.	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,88	294,37	BDI 1	363,66	5.411,26	RA
2.2.			**VIGAS DE BALDRAME**					**-**	**10.938,56**	
2.2.1.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,10	19,58	BDI 1	24,19	970,02	RA
2.2.2.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	109,40	10,99	BDI 1	13,58	1.485,65	RA
2.2.3.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,54	1.143,36	BDI 1	1.412,51	6.412,80	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	Vigas apoio ponte Linha Rio Tigre

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	Vigas de apoio para receber kit de transposição em concreto	RIO DAS ANTAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Vigas de apoio para receber kit de transposição em concreto									**40.760,81**	
2.2.4.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	16,25	103,12	BDI 1	127,39	2.070,09	RA
2.3.			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**-**	**157,98**	
2.3.1.	Composição	001	LIMPEZA FINAL DE OBRA	H	6,00	21,31	BDI 1	26,33	157,98	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 22/04/2026 15:51:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS ANTAS/SC
Local

quarta-feira, 8 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .