MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2026PM
Processo Administrativo Nº 0123/2026PM
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN
Data de Publicação: 16/07/2026 13:59:26

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 12.236,66

Descrição: Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus metálico modelo "Rio das Antas" com estrutura galvanizada, cobertura metálica, fechamento lateral, banco em madeira e pintura eletrostática personalizada, com as seguintes especificações mínimas:ESTRUTURA Estrutura principal confeccionada em tubos de aço galvanizado Ø 4" e Ø 2", espessura mínima de parede 2,65 mm; Reforços estruturais com aletas em chapa galvanizada de espessura mínima 3/16"; Estrutura dimensionada para instalação fixa em solo com sapatas metálicas de apoio; Dimensões aproximadas do abrigo: o Comprimento: 3.000 mm; o Largura: 1.200 mm; o Altura: 2.250 mm.COBERTURA Cobertura arqueada em chapa de aço galvanizada com espessura mínima de 1,5 mm; Acabamento superior com testeira frontal para identificação visual; Aplicação de adesivo refletivo recortado contendo o nome "MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS"; Pintura nas cores institucionais do município.FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRO Estrutura de fechamento em tubo retangular 70 x 30 mm, parede mínima 2,65 mm; Painéis de fechamento em chapa galvanizada de espessura mínima 1,5 mm; Aplicação de adesivo refletivo impresso contendo brasão e elementos visuais do Município de Rio das Antas; Acabamento visual nas cores da bandeira municipal.BANCO Estrutura do banco em tubo metálico 30 x 30 mm, espessura mínima de parede 2 mm, galvanizado; Assento confeccionado em madeira Itaúba envernizada; Dimensões aproximadas das réguas: 40 x 300 x 2.725 mm; Banco fixado à estrutura do abrigo.ACABAMENTO Estrutura totalmente galvanizada; Pintura eletrostática a pó de alta resistência; Laterais e cobertura em chapa de aço; Assento em madeira envernizada; Identificação visual personalizada do Município de Rio das Antas; O fornecedor deverá apresentar ART, memorial de cálculo e manual técnico do abrigo.OBSERVAÇÕES O abrigo deverá ser entregue completo, incluso a instalação e todos os acessórios, fixadores e elementos necessário; Todos os materiais deverão ser novos, sem avarias e de primeira linha;

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 882	Engenharia	12.236,66
PARTICIPANTE 874	Engenharia	12.236,66
PARTICIPANTE 734	Engenharia	12.236,66
PARTICIPANTE 042	Engenharia	12.236,66
PARTICIPANTE 900	Engenharia	12.236,66
PARTICIPANTE 028	Engenharia	12.236,66
PARTICIPANTE 924	Engenharia	12.230,00
PARTICIPANTE 276	Engenharia	12.236,66

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS