Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Rio das Antas/ SC
Obra: Pavimentação Asfaltica sobre calçamento
Local: Rua Mario Forlin - Trecho I
Mês de referência - SINAPI 01/2026 e SICRO 10/2025 - não desonerado

AMARP
Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe

Item	Referência	BDI (%)	Descrição	Unid.	Qtde	Custo Unit. R$	Valor Unit. R$	Valor Total R$
Rua Cruz e Souza								
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1	SINAPI - 103689	20,80	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	3,00	470,40	568,26	R$ 1.704,78
1.2	SINAPI - 99814	20,80	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	1.105,44	1,84	2,22	R$ 2.454,08
Total do Item								**R$ 4.158,86**
2	**PAVIMENTAÇÃO**							
2.1	COMPOSIÇÃO 01	20,80	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLITA RR-2C (REPERFILAGEM)	M2	1.105,44	5,52	6,68	R$ 7.384,34
2.2	SINAPI - 95996	20,80	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (Reperfilagem e=3,00cm)	M3	33,16	1.575,32	1.903,00	R$ 63.109,57
2.3	COMPOSIÇÃO 01	20,80	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLITA RR-2C (CAPA)	M2	1.105,44	5,52	6,68	R$ 7.384,34
2.4	SINAPI - 95995	20,80	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (Capa e=5,00cm)	M3	55,27	1.794,92	2.168,26	R$ 119.844,07
2.5	COMPOSIÇÃO 02	20,80	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO	M3XKM	1.284,96	1,66	2,02	R$ 2.595,63
Total do Item								**R$ 200.317,95**
3	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**							
3.1	COMPOSIÇÃO 03	20,80	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - E= 10 CM (EIXO E BORDOS)	M2	41,60	41,16	49,72	R$ 2.068,41
3.2	SINAPI - 102509	20,80	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	29,60	32,08	38,74	R$ 1.146,70
3.4	COMPOSIÇÃO 04	20,80	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO - FAIXA DE PEDESTRES	UNID.	2,00	489,46	591,28	R$ 1.182,56
3.5	COMPOSIÇÃO 05	20,80	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA REDONDA D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNID.	2,00	439,90	531,40	R$ 1.062,80
Total do Item								**R$ 5.460,47**
Total do Orçamento								**R$ 209.937,28**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENATO RIBEIRO DE LIMA
Data: 22/05/2026 10:14:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renato Ribeiro de Lima
Engº. Civil / Engº. De Segurança do Trabalho
CREA/SC - 151.168-8