ANEXO III
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Rio das Antas – SC
Setor requisitante: Secretaria Municipal da Assistência Social
Responsável pela Demanda: Iliete Tessari
Portaria: 03/2025
E-mail: assistenciagestao@riodasantas.sc.gov.br **Telefone:** (49)3564-0731

OBJETO

Contratação de empresa especializada para fabricação, fornecimento, entrega e instalação de móveis planejados em MDF, bancada em granito, móvel torre quente, cuba de inox e torneira destinados à estruturação da cozinha do **CRAS** do Município de Rio das Antas/SC.

JUSTIFICATIVA

A presente demanda tem por finalidade estruturar e adequar a cozinha do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, mediante instalação de mobiliário planejado e bancadas apropriadas.
O CRAS é unidade pública estatal responsável pela oferta de serviços, programas, projetos e benefícios da Proteção Social Básica, constituindo importante espaço de atendimento e convivência da população.
A cozinha constitui ambiente de apoio às atividades realizadas na unidade e necessita de mobiliário funcional, resistente e adequado às dimensões do local.
A contratação permitirá melhor aproveitamento do espaço, organização dos utensílios e equipamentos, além de proporcionar melhores condições de higiene, segurança e trabalho.

Descrição das quantidades:

Item	Descrição/Especificação	Tipo do Item (*)	Subitem (**)	Unid. de medida	Quantidade
01	Bancada de cozinha em L, feito em MDF branco tx com espessura de 18mm nas medidas de 3100x600x900mm altura e 900x600x900 mm altura, puxador perfil de alumínio.	SERVIÇO	PERMANENTE	Und	R$ 4.980,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 16/09/2026 20:58 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5eaabb2ead612

02	Móvel para torre quente feito em MDF branco tx com espessura de 18mm nas medidas de 670 x 600x 2010mm, com altura de 2m e puxador perfil de aluminio	SERVIÇO	PERMANENTE	Und	R$ 3.530,00
03	**Bancada em granito Preto Via Láctea**, formato em "L", **espessura mínima de 4 cm**, acabamento **bipolido**, com **bordas arredondadas**, conforme projeto e planta baixa. Dimensões aproximadas: **3040 mm x 500mm e 900mm x 600mm** com **rodapé em granito de 10 cm** aplicado na bancada e na torre. Inclui **recortes para cuba, torneira e fogão**, bem como **fornecimento, entrega, fixação, nivelamento e instalação no local indicado**.	SERVIÇO	PERMANENTE	Und	R$ 3.920,00
04	Cuba em inox (400mm x 340 mm)	MATERIAL	PERMANENTE	Und	R$ 290,00
05	Torneira (cromada)	MATERIAL	PERMANENTE	Und	R$ 220,00
				Total	**R$ 12.940,00**

(*) Materiais; serviços, obras, serviços de engenharia
(**) Consumo; permanente; continuada; não continuada

Grau de prioridade de compra: alto
Estimativa de valor: R$ 12.940,00

Prazo de entrega/execução: prazo de entrega será de **30 (DIAS) dias após emissão da AF**

- A contagem do prazo **começa no dia útil seguinte**;
- A contratada tem **30 dias corridos** (a não ser que o edital ou contrato preveja dias úteis) para efetuar a entrega/execução;

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 16/09/2026 20:58 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5eaabb2ead612

Local e horário da entrega/execução: CRAS

Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: NÃO

Indicação do Fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Marlene Niquelatti

ILIETE TESSARI
Portaria: 003
Responsável pela Formalização da Demanda
Município de Rio das Antas – SC

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 16/09/2026 20:58 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5eaabb2ead612

Assinado eletronicamente por:
ILIETE TESSARI
***.952.099-**
assinado eletrônicamente 16/09/2026 20:57:09