



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1 | MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 15,02% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1 | | | | | | | | | 311.486,16 | |
| 1. | | | REFORMA PRAÇA MUNICIPAL | | | | | | 311.486,16 | |
| 1.1. | | | DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS/CORTES | | | | | | 2.956,83 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 22,85 | 13,48 | BDI 1 | 16,25 | 371,28 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 20,48 | 62,01 | BDI 1 | 74,75 | 1.530,82 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO | M2 | 500,00 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 1.054,73 | RA |
| 1.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 19.898,98 | |
| 1.2.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2,50 | 200,00 | BDI 1 | 241,08 | 602,70 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 130,00 | 123,14 | BDI 1 | 148,43 | 19.296,28 | RA |
| 1.3. | | | INFRAESTRUTURA GAZEBO | | | | | | 4.057,01 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO EM PLACA ESMALTADA EXTRA NAS DIMENSÕES DE 35 X 35CM. AF_06/2014 | M2 | 30,00 | 48,56 | BDI 1 | 58,53 | 1.756,03 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 10737 | PEDRA GRANÍTICA, BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES. E= 1,0 a 2,0cm | M2 | 30,00 | 63,63 | BDI 1 | 76,70 | 2.300,99 | RA |
| 1.4. | | | CANTEIROS/MURETA INTERNA | | | | | | 11.549,28 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 1,88 | 1.868,98 | BDI 1 | 2.252,87 | 4.235,39 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 20,00 | 287,10 | BDI 1 | 346,07 | 6.921,41 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 73978/1 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | M2 | 20,00 | 16,28 | BDI 1 | 19,62 | 392,48 | RA |
| 1.5. | | | PAVIMENTAÇÃO COMPLETA | | | | | | 48.345,19 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 73864 | NIVELAMENTO/COMPACTAÇÃO DO SOLO | M2 | 666,10 | 0,21 | BDI 1 | 0,25 | 168,61 | RA |
| 1.5.2. | Composição | 93028 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 4 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA | M2 | 525,14 | 54,84 | BDI 1 | 66,10 | 34.713,93 | RA |
| 1.5.3. | Composição | 93030 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 4 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA | M2 | 140,96 | 75,06 | BDI 1 | 90,48 | 12.753,68 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 101031 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015) | UN | 2,00 | 294,08 | BDI 1 | 354,48 | 708,97 | RA |
| - | SINAPI-I | 40515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *7* CM, COR NATURAL | M2 | - | 76,40 | BDI 1 | 92,09 | - | RA |

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 01-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1 | MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 15,02% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|---------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1 | | | | | | | | | | 311.486,16 |
| - | SINAPI | 73978/1 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | M2 | - | 16,28 | BDI 1 | 19,62 | - | RA |
| 1.6. | | | PERGOLADO | | | | | - | 4.517,19 | |
| 1.6.1. | Cotação | | MÃO DE OBRA C/ PARAFUSOS E PREGOS | VB | 1,00 | 2.370,00 | BDI 1 | 2.856,80 | 2.856,80 | RA |
| 1.6.2. | Cotação | | PILARES MADEIRA EUCALIPTO 15 X 15 X 3m | PC | 6,00 | 53,88 | BDI 1 | 64,95 | 389,68 | RA |
| 1.6.3. | Cotação | | TERÇAS MADEIRA EUCALIPTO 8 X 15 X 3,5m | PC | 4,00 | 54,28 | BDI 1 | 65,43 | 261,72 | RA |
| 1.6.4. | Cotação | | CAIBROS MADEIRA EUCALIPTO 6,5 X 12 X 3,5m | PC | 12,00 | 21,19 | BDI 1 | 25,54 | 306,51 | RA |
| 1.6.5. | SINAPI | 84645 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | M2 | 33,00 | 17,66 | BDI 1 | 21,29 | 702,48 | RA |
| 1.7. | | | MINI-CAMPO GRAMA SINTETICA (20 X 10) | | | | | - | 94.412,43 | |
| 1.7.1. | SINAPI | 95952 | CONCRETO ARMADO FCK 20MPA C/ FORMAS - BALDRAME DIVISA (15 X 30CM X 60M) | M3 | 2,70 | 1.858,98 | BDI 1 | 2.240,81 | 6.050,20 | RA |
| 1.7.2. | SINAPI | 74244/1 | ALAMBRADO P/ QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (h=4,00m), COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14, BWG, E MALHA QUADRADA 5 X 5CM. | M2 | 240,00 | 156,94 | BDI 1 | 189,18 | 45.402,11 | RA |
| 1.7.3. | SINAPI | MERCADO | POSTE DE AÇO GALVANIZADO DUPLO C/ TRELIÇA C/ CANTONEIRA PAREDE 3mm, H=9M FORN - INSTAL. | UN | 2,00 | 1.200,00 | BDI 1 | 1.446,48 | 2.892,96 | RA |
| 1.7.4. | SINAPI | 39746 | CHUMBADOR DE AÇO P/ FIXAÇÃO DE POSTE AÇO RETO OU CURVO, H=7 A 9M C/ FLANGE | UN | 2,00 | 187,31 | BDI 1 | 225,78 | 451,57 | RA |
| 1.7.5. | SINAPI | MERCADO | LUMINÁRIA LED 17.000 LÚMENS POTÊNCIA 200W COMPLETA | UN | 11,00 | 633,33 | BDI 1 | 763,42 | 8.397,58 | RA |
| 1.7.6. | SINAPI | 101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1,00 | 1.161,49 | BDI 1 | 1.400,06 | 1.400,06 | RA |
| 1.7.7. | SINAPI | 5044 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9M (NBR 8451) | UN | 1,00 | 959,56 | BDI 1 | 1.156,65 | 1.156,65 | RA |
| 1.7.8. | SINAPI | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO C/ COMPRIMENTO NOMINAL DE 9M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5M DE SOLO(NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | UN | 1,00 | 392,00 | BDI 1 | 472,52 | 472,52 | RA |
| 1.7.9. | SINAPI | 91928 | FIO ISOLADO 4,0mm2 (10 AWG) | M | 100,00 | 6,21 | BDI 1 | 7,49 | 748,55 | RA |
| 1.7.10. | SINAPI | 4741 | EMBASAMENTO MATERIAL PÓ-DE-PEDRA E=8CM (200 X 0,08) | M3 | 16,00 | 62,01 | BDI 1 | 74,75 | 1.195,95 | RA |
| 1.7.11. | SINAPI | 4748 | EMBASAMENTO MATERIAL PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA E=10CM (200 X 0,10) | M3 | 20,00 | 60,64 | BDI 1 | 73,10 | 1.461,91 | RA |
| 1.7.12. | SINAPI | 366 | LASTRO AREIA FINA ESPESURA 2,0cm - POSTO JAZIDA (SEM TRANSPORTE) (200 X 0,02) | M3 | 4,00 | 96,75 | BDI 1 | 116,62 | 466,49 | RA |
| 1.7.13. | SINAPI | MERCADO | GRAMA SINTÉTICA 50mm C/ FAIXA DEMARCATÓRIA COR BRANCA, VERDE LIMÃO 12.000 D'TEX C/ FIO MONOFILAMENTO 50mm ALTURA, FIO 100% POLIETILENO VIRGEM, BASE TRIPLA PP + NET + BR LÁTEX 9000 PONTOS, CAUGE 5/8 GARANTIA 5 ANOS, INCL. BASE DE BORRACHA, QUADRA PRIMEIRA - CAMPO FUTEBOL. | M2 | 200,00 | 83,33 | BDI 1 | 100,45 | 20.089,20 | RA |
| 1.7.14. | SINAPI | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM. | UN | 1,00 | 3.506,46 | BDI 1 | 4.226,69 | 4.226,69 | RA |
| 1.8. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 27.451,23 | |

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1 | MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 15,02% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1 | | | | | | | | | | 311.486,16 |
| 1.8.1. | SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 3,00 | 77,64 | BDI 1 | 93,59 | 280,76 | RA |
| 1.8.2. | SINAPI-I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 3,00 | 60,00 | BDI 1 | 72,32 | 216,97 | RA |
| 1.8.3. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,00 | 9,29 | BDI 1 | 11,20 | 134,38 | RA |
| 1.8.4. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,00 | 9,29 | BDI 1 | 11,20 | 134,38 | RA |
| 1.8.5. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,00 | 9,29 | BDI 1 | 11,20 | 134,38 | RA |
| 1.8.6. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,00 | 9,29 | BDI 1 | 11,20 | 134,38 | RA |
| 1.8.7. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,00 | 9,29 | BDI 1 | 11,20 | 134,38 | RA |
| 1.8.8. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,00 | 3,23 | BDI 1 | 3,89 | 194,67 | RA |
| 1.8.9. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,00 | 3,23 | BDI 1 | 3,89 | 194,67 | RA |
| 1.8.10. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,00 | 3,23 | BDI 1 | 3,89 | 194,67 | RA |
| 1.8.11. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30,00 | 4,47 | BDI 1 | 5,39 | 161,64 | RA |
| 1.8.12. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30,00 | 4,47 | BDI 1 | 5,39 | 161,64 | RA |
| 1.8.13. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30,00 | 4,47 | BDI 1 | 5,39 | 161,64 | RA |
| 1.8.14. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30,00 | 4,47 | BDI 1 | 5,39 | 161,64 | RA |
| 1.8.15. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30,00 | 4,47 | BDI 1 | 5,39 | 161,64 | RA |

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1 | MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 15,02% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|----------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1 | | | | | | | | | | 311.486,16 |
| 1.8.16. | SINAPI | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 176,02 | BDI 1 | 212,17 | 212,17 | RA |
| 1.8.17. | SINAPI-I | 40400 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | 276,00 | 0,98 | BDI 1 | 1,18 | 326,04 | RA |
| 1.8.18. | SINAPI-I | 40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | 120,00 | 1,85 | BDI 1 | 2,23 | 267,60 | RA |
| 1.8.19. | SINAPI-I | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 25,00 | 1,67 | BDI 1 | 2,01 | 50,33 | RA |
| 1.8.20. | SINAPI-I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 12,00 | 12,25 | BDI 1 | 14,77 | 177,19 | RA |
| 1.8.21. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 30,00 | 37,14 | BDI 1 | 44,77 | 1.343,06 | RA |
| 1.8.22. | Cotação | MERCADO | LAMPADA PAR38 15W - E27 BRANCO FRIO 6500K PRIME | - | 35,00 | 33,59 | BDI 1 | 40,49 | 1.417,13 | RA |
| 1.8.23. | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 4,00 | 75,92 | BDI 1 | 91,51 | 366,06 | RA |
| 1.8.24. | Cotação | MERCADO | LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO C/ GRADE -PRETO - E27 | PÇ | 35,00 | 128,00 | BDI 1 | 154,29 | 5.400,19 | RA |
| 1.8.25. | Cotação | MERCADO | LUMINÁRIA DL-510 - ALUMÍNIO - E40 | PÇ | 4,00 | 189,00 | BDI 1 | 227,82 | 911,28 | RA |
| 1.8.26. | Cotação | MERCADO | PARAFUSO 16X45mm | PÇ | 16,00 | 1,25 | BDI 1 | 1,51 | 24,11 | RA |
| 1.8.27. | Cotação | MERCADO | POSTE DE JARDIM TROPICAL C/ GLOCO BOCA 15 - PRETO - E27 | PÇ | 32,00 | 288,90 | BDI 1 | 348,24 | 11.143,68 | RA |
| 1.8.28. | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 16,00 | 168,54 | BDI 1 | 203,16 | 3.250,53 | RA |
| 1.9. | | | PAISAGISMO | | | | | | 11.102,86 | |
| 1.9.1. | Cotação | | CANELA DOCE | - | 3,00 | 13,91 | BDI 2 | 16,00 | 48,00 | RA |
| 1.9.2. | Cotação | | PODOCARPUS | - | 6,00 | 22,00 | BDI 2 | 25,30 | 151,83 | RA |
| 1.9.3. | Cotação | | NOLINA | - | 7,00 | 70,00 | BDI 2 | 80,51 | 563,60 | RA |
| 1.9.4. | Cotação | | EXTREMOSA | - | 8,00 | 13,91 | BDI 2 | 16,00 | 127,99 | RA |
| 1.9.5. | Cotação | | JABOTICABA | - | 3,00 | 140,00 | BDI 2 | 161,03 | 483,08 | RA |
| 1.9.6. | Cotação | | PITANGA | - | 2,00 | 14,00 | BDI 2 | 16,10 | 32,21 | RA |
| 1.9.7. | Cotação | | CEREJA JAPONICA | - | 3,00 | 18,00 | BDI 2 | 20,70 | 62,11 | RA |
| 1.9.8. | Cotação | | GUABIJU | - | 2,00 | 14,00 | BDI 2 | 16,10 | 32,21 | RA |
| 1.9.9. | Cotação | | IPÊ ROXO | - | 3,00 | 18,00 | BDI 2 | 20,70 | 62,11 | RA |
| 1.9.10. | Cotação | | QUARESMEIRA | - | 7,00 | 31,00 | BDI 2 | 35,66 | 249,59 | RA |
| 1.9.11. | Cotação | | DIANELA | - | 25,00 | 13,05 | BDI 2 | 15,01 | 375,25 | RA |
| 1.9.12. | Cotação | | LIRIOPE | - | 45,00 | 1,80 | BDI 2 | 2,07 | 93,17 | RA |
| 1.9.13. | Cotação | | MOREIA BRANCA | - | 22,00 | 13,00 | BDI 2 | 14,95 | 328,96 | RA |
| 1.9.14. | Cotação | | LAMBARI ROXO | - | 150,00 | 2,17 | BDI 2 | 2,50 | 374,39 | RA |
| 1.9.15. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 750,00 | 8,98 | BDI 1 | 10,82 | 8.118,37 | RA |
| 1.10. | | | MOBILIÁRIO PRAÇA | | | | | | 13.188,06 | |
| 1.10.1. | Cotação | MERCADO | BANCO RETO C/ PERNAS DE CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA S/ ENCOSTO. (ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO) | UN | 12,00 | 339,07 | BDI 2 | 390,00 | 4.679,98 | RA |
| 1.10.2. | Cotação | MERCADO | CONJUNTO DE MESA DE XADREZ C/ BANCOS EM CONCRETO REDONDOS (FEITA SOB ENCOMENDA NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM DETALHAMENTO) | UN | 4,00 | 808,56 | BDI 2 | 930,01 | 3.720,02 | RA |
| 1.10.3. | Cotação | MERCADO | LIXEIRA SOBRE 1 PERNA, REVESTIMENTO EM RIPAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA (DIMENSÕES CONFORME DETALHAMENTO) | UN | 12,00 | 346,90 | BDI 2 | 399,00 | 4.788,05 | RA |

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 01-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1 | MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 15,02% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|---------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1 | | | | | | | | | | |
| 1.11. BRINQUEDOS | | | | | | | | | | |
| 1.11.1. | Cotação | MERCADO | BALANÇO LAMBRETA | UN | 1,00 | 3.300,00 | BDI 1 | 3.977,82 | 3.977,82 | RA |
| 1.11.2. | Cotação | MERCADO | GIRA -GIRA DA TURMINHA | UN | 1,00 | 1.800,00 | BDI 1 | 2.169,72 | 2.169,72 | RA |
| 1.11.3. | Cotação | MERCADO | BALANÇO INFANTIL C/ 2 ASSENTOS (ÁREA 4m X 5m) | UN | 1,00 | 3.150,00 | BDI 2 | 3.623,13 | 3.623,13 | RA |
| 1.11.4. | Cotação | MERCADO | CARROSSEL INFANTIL 8 LUGARES (3m DE DIÂMETRO) | UN | 1,00 | 3.100,00 | BDI 2 | 3.565,62 | 3.565,62 | RA |
| 1.11.5. | Cotação | MERCADO | GANGORRA DE ALUMÍNIO (2,70m DE COMPRIMENTO) | UN | 1,00 | 1.600,00 | BDI 2 | 1.840,32 | 1.840,32 | RA |
| 1.11.6. | Cotação | MERCADO | BALANÇO NINHO | UN | 1,00 | 3.865,00 | BDI 2 | 4.445,52 | 4.445,52 | RA |
| 1.11.7. | SINAPI | MERCADO | BALANÇO ADAPTADO PARA CADEIRANTES (2,40m x 1,40m) | UN | 1,00 | 7.900,00 | BDI 1 | 9.522,66 | 9.522,66 | RA |
| 1.11.8. | SINAPI | MERCADO | PLAYGROUND INFANTIL AO AR LIVRE COM SWING (CIT-14081B) | UM | 1,00 | 15.900,00 | BDI 1 | 19.165,86 | 19.165,86 | RA |
| 1.12. BASE PLAYGROUND/BRINQUEDOS | | | | | | | | | | |
| 1.12.1. | SINAPI | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 1,00 | 1.868,96 | BDI 1 | 2.252,84 | 2.252,84 | RA |
| 1.12.2. | SINAPI | 4741 | EMBASAMENTO MATERIAL PÓ-DE-PEDRA E=8CM (180 X 0,08) | M3 | 14,40 | 62,01 | BDI 1 | 74,75 | 1.076,35 | RA |
| 1.12.3. | SINAPI | 4748 | EMBASAMENTO MATERIAL PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA E=10CM (180 X 0,10) | M3 | 18,00 | 60,64 | BDI 1 | 73,10 | 1.315,72 | RA |
| 1.12.4. | SINAPI | 366 | LASTRO AREIA FINA ESPESSURA 2,0cm - POSTO JAZIDA (SEM TRANSPORTE) (180 X 0,02) | M3 | 3,60 | 96,75 | BDI 1 | 116,62 | 419,84 | RA |
| 1.12.5. | SINAPI | MERCADO | GRAMA SINTÉTICA 50mm C/ FAIXA DEMARCATÓRIA COR BRANCA, VERDE LIMÃO 12.000 D'TEX C/ FIO MONOFILAMENTO 50mm ALTURA, FIO 100% POLIETILENO VIRGEM, BASE TRIPLA PP + NET + BR LÁTEX 9000 PONTOS, CAUGE 5/8 GARANTIA 5 ANOS, INCL. BASE DE BORRACHA, QUADRA PRIMEIRA | M2 | 180,00 | 83,33 | BDI 1 | 100,45 | 18.080,28 | RA |
| 1.13. SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | |
| 1.13.1. | SINAPI | MERCADO | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60m, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 2,00 | 458,33 | BDI 1 | 552,47 | 1.104,94 | RA |
| 1.13.2. | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 500,00 | 2,40 | BDI 1 | 2,89 | 1.446,48 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO DAS ANTAS/SC
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1 | MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 15,02% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1 | | | | | | | | | |
| 311.486,16 | | | | | | | | | |

segunda-feira, 26 de julho de 2021
Data

Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0

RECURSO
←