



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1									343.708,60	
1.			REFORMA PRAÇA MUNICIPAL						-	343.708,60
1.1.			DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS/CORTES						-	2.956,83
1.1.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,85	13,48	BDI 1	16,25	371,28	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	20,48	62,01	BDI 1	74,75	1.530,82	RA
1.1.3.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO	M2	500,00	1,75	BDI 1	2,11	1.054,73	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	19.898,98
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	200,00	BDI 1	241,08	602,70	RA
1.2.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	130,00	123,14	BDI 1	148,43	19.296,28	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA GAZEBO						-	4.057,01
1.3.1.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO EM PLACA ESMALTADA EXTRA NAS DIMENSÕES DE 35 X 35CM. AF_06/2014	M2	30,00	48,56	BDI 1	58,53	1.756,03	RA
1.3.2.	SINAPI	10737	PEDRA GRANÍTICA, BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES. E= 1,0 a 2,0cm	M2	30,00	63,63	BDI 1	76,70	2.300,99	RA
1.4.			CANTEIROS/MURETA INTERNA						-	11.549,28
1.4.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,88	1.868,98	BDI 1	2.252,87	4.235,39	RA
1.4.2.	SINAPI	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	20,00	287,10	BDI 1	346,07	6.921,41	RA
1.4.3.	SINAPI	73978/1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMA0	M2	20,00	16,28	BDI 1	19,62	392,48	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO COMPLETA						-	48.345,19
1.5.1.	SINAPI	73864	NIVELAMENTO/COMPACTAÇÃO DO SOLO	M2	666,10	0,21	BDI 1	0,25	168,61	RA
1.5.2.	Composição	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 4 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	525,14	54,84	BDI 1	66,10	34.713,93	RA
1.5.3.	Composição	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 4 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	140,96	75,06	BDI 1	90,48	12.753,68	RA
1.5.4.	SINAPI	101031	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	2,00	294,08	BDI 1	354,48	708,97	RA
-	SINAPI-I	40515	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *7* CM, COR NATURAL	M2	-	76,40	BDI 1	92,09	-	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1										343.708,60
-	SINAPI	73978/1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAOS	M2	-	16,28	BDI 1	19,62	-	RA
1.6.			PERGOLADO					-	4.517,19	
1.6.1.	Cotação		MÃO DE OBRA C/ PARAFUSOS E PREGOS	VB	1,00	2.370,00	BDI 1	2.856,80	2.856,80	RA
1.6.2.	Cotação		PILARES MADEIRA EUCALIPTO 15 X 15 X 3m	PC	6,00	53,88	BDI 1	64,95	389,68	RA
1.6.3.	Cotação		TERÇAS MADEIRA EUCALIPTO 8 X 15 X 3,5m	PC	4,00	54,28	BDI 1	65,43	261,72	RA
1.6.4.	Cotação		CAIBROS MADEIRA EUCALIPTO 6,5 X 12 X 3,5m	PC	12,00	21,19	BDI 1	25,54	306,51	RA
1.6.5.	SINAPI	84645	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	33,00	17,66	BDI 1	21,29	702,48	RA
1.7.			MINI-CAMPO GRAMA SINTETICA (20 X 10)					-	94.412,43	
1.7.1.	SINAPI	95952	CONCRETO ARMADO FCK 20MPA C/ FORMAS - BALDRAME DIVISA (15 X 30CM X 60M)	M3	2,70	1.858,98	BDI 1	2.240,81	6.050,20	RA
1.7.2.	SINAPI	74244/1	ALAMBRADO P/ QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (h=4,00m), COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14, BWG, E MALHA QUADRADA 5 X 5CM.	M2	240,00	156,94	BDI 1	189,18	45.402,11	RA
1.7.3.	SINAPI	MERCADO	POSTE DE AÇO GALVANIZADO DUPLO C/ TRELIÇA C/ CANTONEIRA PAREDE 3mm, H=9M FORN - INSTAL.	UN	2,00	1.200,00	BDI 1	1.446,48	2.892,96	RA
1.7.4.	SINAPI	39746	CHUMBADOR DE AÇO P/ FIXAÇÃO DE POSTE AÇO RETO OU CURVO, H=7 A 9M C/ FLANGE	UN	2,00	187,31	BDI 1	225,78	451,57	RA
1.7.5.	SINAPI	MERCADO	LUMINÁRIA LED 17.000 LÚMENS POTÊNCIA 200W COMPLETA	UN	11,00	633,33	BDI 1	763,42	8.397,58	RA
1.7.6.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1.161,49	BDI 1	1.400,06	1.400,06	RA
1.7.7.	SINAPI	5044	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9M (NBR 8451)	UN	1,00	959,56	BDI 1	1.156,65	1.156,65	RA
1.7.8.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO C/ COMPRIMENTO NOMINAL DE 9M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5M DE SOLO(NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	UN	1,00	392,00	BDI 1	472,52	472,52	RA
1.7.9.	SINAPI	91928	FIO ISOLADO 4,0mm2 (10 AWG)	M	100,00	6,21	BDI 1	7,49	748,55	RA
1.7.10.	SINAPI	4741	EMBASAMENTO MATERIAL PÓ-DE-PEDRA E=8CM (200 X 0,08)	M3	16,00	62,01	BDI 1	74,75	1.195,95	RA
1.7.11.	SINAPI	4748	EMBASAMENTO MATERIAL PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA E=10CM (200 X 0,10)	M3	20,00	60,64	BDI 1	73,10	1.461,91	RA
1.7.12.	SINAPI	366	LASTRO AREIA FINA ESPESURA 2,0cm - POSTO JAZIDA (SEM TRANSPORTE) (200 X 0,02)	M3	4,00	96,75	BDI 1	116,62	466,49	RA
1.7.13.	SINAPI	MERCADO	GRAMA SINTÉTICA 50mm C/ FAIXA DEMARCATÓRIA COR BRANCA, VERDE LIMÃO 12.000 D'TEX C/ FIO MONOFILAMENTO 50mm ALTURA, FIO 100% POLIETILENO VIRGEM, BASE TRIPLA PP + NET + BR LÁTEX 9000 PONTOS, CAUGE 5/8 GARANTIA 5 ANOS, INCL. BASE DE BORRACHA, QUADRA PRIMEIRA - CAMPO FUTEBOL.	M2	200,00	83,33	BDI 1	100,45	20.089,20	RA
1.7.14.	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM.	UN	1,00	3.506,46	BDI 1	4.226,69	4.226,69	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	27.451,23	

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1										343.708,60
1.8.1.	SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,00	77,64	BDI 1	93,59	280,76	RA
1.8.2.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	3,00	60,00	BDI 1	72,32	216,97	RA
1.8.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	9,29	BDI 1	11,20	134,38	RA
1.8.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	9,29	BDI 1	11,20	134,38	RA
1.8.5.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	9,29	BDI 1	11,20	134,38	RA
1.8.6.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	9,29	BDI 1	11,20	134,38	RA
1.8.7.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	9,29	BDI 1	11,20	134,38	RA
1.8.8.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	3,23	BDI 1	3,89	194,67	RA
1.8.9.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	3,23	BDI 1	3,89	194,67	RA
1.8.10.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	3,23	BDI 1	3,89	194,67	RA
1.8.11.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	4,47	BDI 1	5,39	161,64	RA
1.8.12.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	4,47	BDI 1	5,39	161,64	RA
1.8.13.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	4,47	BDI 1	5,39	161,64	RA
1.8.14.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	4,47	BDI 1	5,39	161,64	RA
1.8.15.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	4,47	BDI 1	5,39	161,64	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1										343.708,60
1.8.16.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	176,02	BDI 1	212,17	212,17	RA
1.8.17.	SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	276,00	0,98	BDI 1	1,18	326,04	RA
1.8.18.	SINAPI-I	40402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	120,00	1,85	BDI 1	2,23	267,60	RA
1.8.19.	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	25,00	1,67	BDI 1	2,01	50,33	RA
1.8.20.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	12,00	12,25	BDI 1	14,77	177,19	RA
1.8.21.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00	37,14	BDI 1	44,77	1.343,06	RA
1.8.22.	Cotação	MERCADO	LAMPADA PAR38 15W - E27 BRANCO FRIO 6500K PRIME	-	35,00	33,59	BDI 1	40,49	1.417,13	RA
1.8.23.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	75,92	BDI 1	91,51	366,06	RA
1.8.24.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO C/ GRADE -PRETO - E27	PÇ	35,00	128,00	BDI 1	154,29	5.400,19	RA
1.8.25.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIA DL-510 - ALUMÍNIO - E40	PÇ	4,00	189,00	BDI 1	227,82	911,28	RA
1.8.26.	Cotação	MERCADO	PARAFUSO 16X45mm	PÇ	16,00	1,25	BDI 1	1,51	24,11	RA
1.8.27.	Cotação	MERCADO	POSTE DE JARDIM TROPICAL C/ GLOCO BOCA 15 - PRETO - E27	PÇ	32,00	288,90	BDI 1	348,24	11.143,68	RA
1.8.28.	SINAPI	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	16,00	168,54	BDI 1	203,16	3.250,53	RA
1.9.			PAISAGISMO						8.504,98	
1.9.1.	Cotação		CANELA DOCE	-	3,00	13,91	BDI 2	16,00	48,00	RA
1.9.2.	Cotação		PODOCARPUS	-	6,00	22,00	BDI 2	25,30	151,83	RA
1.9.3.	Cotação		NOLINA	-	7,00	70,00	BDI 2	80,51	563,60	RA
1.9.4.	Cotação		EXTREMOSA	-	8,00	13,91	BDI 2	16,00	127,99	RA
1.9.5.	Cotação		JABOTICABA	-	3,00	140,00	BDI 2	161,03	483,08	RA
1.9.6.	Cotação		PITANGA	-	2,00	14,00	BDI 2	16,10	32,21	RA
1.9.7.	Cotação		CEREJA JAPONICA	-	3,00	18,00	BDI 2	20,70	62,11	RA
1.9.8.	Cotação		GUABIJU	-	2,00	14,00	BDI 2	16,10	32,21	RA
1.9.9.	Cotação		IPÊ ROXO	-	3,00	18,00	BDI 2	20,70	62,11	RA
1.9.10.	Cotação		QUARESMEIRA	-	7,00	31,00	BDI 2	35,66	249,59	RA
1.9.11.	Cotação		DIANELA	-	25,00	13,05	BDI 2	15,01	375,25	RA
1.9.12.	Cotação		LIRIOPE	-	45,00	1,80	BDI 2	2,07	93,17	RA
1.9.13.	Cotação		MOREIA BRANCA	-	22,00	13,00	BDI 2	14,95	328,96	RA
1.9.14.	Cotação		LAMBARI ROXO	-	150,00	2,17	BDI 2	2,50	374,39	RA
1.9.15.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	510,00	8,98	BDI 1	10,82	5.520,49	RA
1.10.			MOBILIÁRIO PRAÇA						13.188,06	
1.10.1.	Cotação	MERCADO	BANCO RETO C/ PERNAS DE CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA S/ ENCOSTO. (ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO)	UN	12,00	339,07	BDI 2	390,00	4.679,98	RA
1.10.2.	Cotação	MERCADO	CONJUNTO DE MESA DE XADREZ C/ BANCOS EM CONCRETO REDONDOS (FEITA SOB ENCOMENDA NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM DETALHAMENTO)	UN	4,00	808,56	BDI 2	930,01	3.720,02	RA
1.10.3.	Cotação	MERCADO	LIXEIRA SOBRE 1 PERNA, REVESTIMENTO EM RIPAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA (DIMENSÕES CONFORME DETALHAMENTO)	UN	12,00	346,90	BDI 2	399,00	4.788,05	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1										
									343.708,60	
1.11.			BRINQUEDOS					-	48.310,65	
1.11.1.	Cotação	MERCADO	BALANÇO LAMBRETA	UN	1,00	3.300,00	BDI 1	3.977,82	3.977,82	RA
1.11.2.	Cotação	MERCADO	GIRA -GIRA DA TURMINHA	UN	1,00	1.800,00	BDI 1	2.169,72	2.169,72	RA
1.11.3.	Cotação	MERCADO	BALANÇO INFANTIL C/ 2 ASSENTOS (ÁREA 4m X 5m)	UN	1,00	3.150,00	BDI 2	3.623,13	3.623,13	RA
1.11.4.	Cotação	MERCADO	CARROSSEL INFANTIL 8 LUGARES (3m DE DIÂMETRO)	UN	1,00	3.100,00	BDI 2	3.565,62	3.565,62	RA
1.11.5.	Cotação	MERCADO	GANGORRA DE ALUMÍNIO (2,70m DE COMPRIMENTO)	UN	1,00	1.600,00	BDI 2	1.840,32	1.840,32	RA
1.11.6.	Cotação	MERCADO	BALANÇO NINHO	UN	1,00	3.865,00	BDI 2	4.445,52	4.445,52	RA
1.11.7.	SINAPI	MERCADO	BALANÇO ADAPTADO PARA CADEIRANTES (2,40m x 1,40m)	UN	1,00	7.900,00	BDI 1	9.522,66	9.522,66	RA
1.11.8.	SINAPI	MERCADO	PLAYGROUND INFANTIL AO AR LIVRE COM SWING (CIT-14081B)	UM	1,00	15.900,00	BDI 1	19.165,86	19.165,86	RA
1.12.			BASE PLAYGROUND/BRINQUEDOS					-	57.965,35	
1.12.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,00	1.868,96	BDI 1	2.252,84	2.252,84	RA
1.12.2.	SINAPI	4741	EMBASAMENTO MATERIAL PÓ-DE-PEDRA E=8CM (180 X 0,08)	M3	38,40	62,01	BDI 1	74,75	2.870,28	RA
1.12.3.	SINAPI	4748	EMBASAMENTO MATERIAL PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA E=10CM (180 X 0,10)	M3	48,00	60,64	BDI 1	73,10	3.508,58	RA
1.12.4.	SINAPI	366	LASTRO AREIA FINA ESPESSURA 2,0cm - POSTO JAZIDA (SEM TRANSPORTE) (180 X 0,02)	M3	9,60	96,75	BDI 1	116,62	1.119,58	RA
1.12.5.	SINAPI	MERCADO	GRAMA SINTÉTICA 50mm C/ FAIXA DEMARCATÓRIA COR BRANCA, VERDE LIMÃO 12.000 D'TEX C/ FIO MONOFILAMENTO 50mm ALTURA, FIO 100% POLIETILENO VIRGEM, BASE TRIPLA PP + NET + BR LÁTEX 9000 PONTOS, CAUGE 5/8 GARANTIA 5 ANOS, INCL. BASE DE BORRACHA, QUADRA PRIMEIRA	M2	480,00	83,33	BDI 1	100,45	48.214,07	RA
1.13.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.551,42	
1.13.1.	SINAPI	MERCADO	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60m, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	458,33	BDI 1	552,47	1.104,94	RA
1.13.2.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	500,00	2,40	BDI 1	2,89	1.446,48	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO DAS ANTAS/SC
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 1									
343.708,60									

quinta-feira, 19 de agosto de 2021
Data

Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0

RECURSO
←