



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS - SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES									388.941,23	
1.			GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL						388.941,23	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.937,60	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,00X1,25m)	M2	2,50	225,00	BDI 1	272,25	680,63	RA
1.1.2.	Composição	97643	REMOÇÃO DE AZULEIJO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	215,40	10,00	BDI 1	12,10	2.606,34	RA
1.1.3.	Composição	97643	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	113,68	12,00	BDI 1	14,52	1.650,63	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA						1.673,62	
1.2.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	26,40	30,05	BDI 1	36,36	959,92	RA
1.2.2.	SINAPI	101031	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	2,00	294,92	BDI 1	356,85	713,71	RA
1.3.			DIVISÓRIAS WC P.N.E						3.472,91	
1.3.1.	SINAPI	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	9,00	74,08	BDI 1	89,64	806,73	RA
1.3.2.	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	30,24	62,61	BDI 1	75,76	2.290,92	RA
1.3.3.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	8,40	36,92	BDI 1	44,67	375,25	RA
1.4.			REVESTIMENTOS VESTIÁRIOS/WC ANTIGOS						19.465,45	
1.4.1.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	215,40	55,20	BDI 1	66,79	14.387,00	RA
1.4.2.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	113,68	36,92	BDI 1	44,67	5.078,45	RA
1.5.			ARQUIBANCADA						142.727,14	
1.5.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (SAPATAS 0,80X0,80X0,40)X20	M3	5,12	2.964,88	BDI 1	3.587,50	18.368,02	RA
1.5.2.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (PILARETES 0,23X0,23X1,50)X20	M3	1,60	2.964,88	BDI 1	3.587,50	5.740,01	RA
1.5.3.	SINAPI	97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/m3 AF_01/2018 ((0,45X0,08X52,80m(X10)=19,00m3 + 0,40x0,08x52,80m(x10)=16,90m3) + VIGA ESCADA (2,00m2X0,23X18Unidades=8,28m3) Total=44,18m3	M3	44,18	1.377,86	BDI 1	1.667,21	73.657,36	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS - SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES										388.941,23
1.5.4.	Cotação	MERCADO	FIXAÇÃO DOS DEGRAUS DA ESCADA C/ ARGAMASSA AC-III	UN	60,00	6,00	BDI 1	7,26	435,60	RA
1.5.5.	Cotação	MERCADO	MONTAGEM C/ CAMINHÃO MUNCK	H	48,00	150,48	BDI 1	182,08	8.739,88	RA
1.5.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	448,80	12,98	BDI 1	15,71	7.048,76	RA
1.5.7.	SINAPI	MERCADO	ASSENTOS PLÁSTICOS MODELO PADRÃO L=46cm COR VERMELHA)	UN	475,00	50,00	BDI 1	60,50	28.737,50	RA
1.6.			ESQUADRIAS					-	40.593,95	
1.6.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	865,32	BDI 1	1.047,04	4.188,15	RA
1.6.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	816,56	BDI 1	988,04	9.880,38	RA
1.6.3.	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	30,10	BDI 1	36,42	182,11	RA
1.6.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	25,92	819,31	BDI 1	991,37	25.696,18	RA
1.6.5.	SINAPI	100725	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0) PORTAS DE FERRO - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	M2	26,00	20,57	BDI 1	24,89	647,13	RA
1.7.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS WC P.N.E					-	13.169,00	
1.7.1.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	15,88	BDI 1	19,21	576,44	RA
1.7.2.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	4,57	BDI 1	5,53	165,89	RA
1.7.3.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	8,14	BDI 1	9,85	98,49	RA
1.7.4.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	12,89	BDI 1	15,60	155,97	RA
1.7.5.	SINAPI	94691	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	15,11	BDI 1	18,28	109,70	RA
1.7.6.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	32,37	BDI 1	39,17	78,34	RA
1.7.7.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	58,36	BDI 1	70,62	141,23	RA
1.7.8.	SINAPI-I	95471	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	UN	2,00	716,95	BDI 1	867,51	1.735,02	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS - SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES										388.941,23
1.7.9.	SINAPI-I	11781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	2,00	153,92	BDI 1	186,24	372,49	RA
1.7.10.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	644,87	BDI 1	780,29	1.560,59	RA
1.7.11.	SINAPI-I	1750	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	UN	2,00	554,86	BDI 1	671,38	1.342,76	RA
1.7.12.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6,00	180,28	BDI 1	218,14	1.308,83	RA
1.7.13.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	109,87	BDI 1	132,94	132,94	RA
1.7.14.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMP A H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	198,82	BDI 1	240,57	481,14	RA
1.7.15.	SINAPI	93354	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	2,00	731,83	BDI 1	885,51	1.771,03	RA
1.7.16.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,00	51,87	BDI 1	62,76	3.138,14	RA
1.8.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS WCS ANTIGOS/VESTIÁRIOS					-	13.765,48	
1.8.1.	SINAPI-I	10430	MICTÓRIO SIFONADO LOUCA COR SEM COMPLEMENTOS	UN	3,00	314,49	BDI 1	380,53	1.141,60	RA
1.8.2.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	3,00	163,55	BDI 1	197,90	593,69	RA
1.8.3.	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP A	UN	14,00	31,21	BDI 1	37,76	528,70	RA
1.8.4.	SINAPI-I	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	14,00	39,81	BDI 1	48,17	674,38	RA
1.8.5.	SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM	M2	3,00	353,55	BDI 1	427,80	1.283,39	RA
1.8.6.	SINAPI-I	6024	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" P/ MICTÓRIOS	UN	3,00	54,84	BDI 1	66,36	199,07	RA
1.8.7.	SINAPI	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_01/2020	UN	6,00	898,55	BDI 1	1.087,25	6.523,47	RA
1.8.8.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	166,54	BDI 1	201,51	2.821,19	RA
1.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	15.657,10	

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS - SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES										388.941,23
1.9.1.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	13,00	107,51	BDI 1	130,09	1.691,13	RA
1.9.2.	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	13,00	9,50	BDI 1	11,50	149,44	RA
1.9.3.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORN. E INSTALAÇÃO. (PALCO) AF_02/2020	UN	8,00	85,50	BDI 1	103,46	827,64	RA
1.9.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	8,90	BDI 1	10,77	1.076,90	RA
1.9.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	5,26	BDI 1	6,36	1.909,38	RA
1.9.6.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	72,22	BDI 1	87,39	524,32	RA
1.9.7.	Composição	39391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA 200W	UN	10,00	384,00	BDI 1	464,64	4.646,40	RA
1.9.8.	SINAPI-I	39255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	200,00	13,39	BDI 1	16,20	3.240,38	RA
1.9.9.	SINAPI-I	39273	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	20,00	3,24	BDI 1	3,92	78,41	RA
1.9.10.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	7,35	BDI 1	8,89	889,35	RA
1.9.11.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	402,86	BDI 1	487,46	487,46	RA
1.9.12.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,65	BDI 1	15,31	30,61	RA
1.9.13.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	15,43	BDI 1	18,67	74,68	RA
1.9.14.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	25,62	BDI 1	31,00	31,00	RA
1.10.			PINTURA INTERNA COMPLETA					-	34.454,87	
1.10.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	UM	94,20	1,57	BDI 1	1,90	178,95	RA
1.10.2.	SINAPI	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.400,00	12,98	BDI 1	15,71	21.988,12	RA
1.10.3.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) ALAMBRADO CANCHA DE BOCHA	M2	60,00	38,99	BDI 1	47,18	2.830,67	RA
1.10.4.	Composição	96116/1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO P/ AMBIENTES COMERCIAIS, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	156,16	50,05	BDI 1	60,56	9.457,13	RA
1.11.			PINTURA EXTERNA COMPLETA					-	17.077,34	

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS - SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES										
1.11.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	970,00	1,57	BDI 1	1,90	1.842,71	RA
1.11.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	970,00	12,98	BDI 1	15,71	15.234,63	RA
1.12.			ACABAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA					-	38.025,48	
1.12.1.	SINAPI	72815	PINTURA EPOXI, TRES DE MAOS HALL ENTRADA/LATERAIS DA QUADRA	M2	287,65	51,02	BDI 1	61,73	17.757,84	RA
1.12.2.	Cotação	MERCADO	PINTURA BRASÃO DO MUNICÍPIO	UN	1,00	1.219,51	BDI 1	1.475,61	1.475,61	RA
1.12.3.	Cotação	MERCADO	PROTEÇÃO ACOLCHOADA PAREDE - TATAME EM E.V.A (100X100X4cm)	M2	54,00	89,90	BDI 1	108,78	5.874,07	RA
1.12.4.	Cotação	MERCADO	REDE DE PROTEÇÃO FEITA EM NYLON, FIO 4mm, MALHA 10X10, P/ A COBERTURA DA QUADRA DO GINÁSIO, INCLUSO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS P/ A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, TAL COMO: ARAMES, CABO DE AÇO, CATRACAS, ESCADA, ANDAIMES, ETC.	M2	680,00	15,70	BDI 1	19,00	12.917,96	RA
1.13.			COBERTURA					-	41.921,66	
1.13.1.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.700,00	20,38	BDI 1	24,66	41.921,66	RA
1.14.			ACABAMENTOS FINAIS					-	1.210,00	
1.14.1.	Cotação	MERCADO	PLACA IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO GINÁSIO (TOTEM)	UN	1,00	1.000,00	BDI 1	1.210,00	1.210,00	RA
1.15.			LIMPEZA					-	789,65	
1.15.1.	SINAPI	MERCADO	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1.631,50	0,40	BDI 1	0,48	789,65	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO DAS ANTAS - SC
Local

quinta-feira, 19 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0