

MEMORIAL DESCRITIVO JACINTA				
QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL
580	M2	<p><b>FORRO REMOVIVEL COM PLACA MODULAR DE PVC</b> (instalado)  Aparência: Liso Largura:618 mm Espessura:  8 mm Comprimento:1245 mm Tipo de Encaixe:  Perfil "L" galvanizado no arremate junto à parede e perfil "T" invertido galvanizado para sustentação. com isolamento térmico acústico parcial, é imune a cupins, fungos e corrosão, com estrutura em Perfis do Tipo T invertidos, suspensos por tirantes e pendurais reguláveis, Longarina, Cantoneira e travessa, Composição: aço galvanizado, Cor eletrostática branca, aplicação estruturação horizontal de forros, removíveis, face aparente do perfil 24 mm, resistente a torção e alinhamento preciso, prever todos os insumos necessários para a instalação, prevendo módulos sendo suas dimensões compatíveis com forros modulares de 618 x 618 mm</p>	R\$ 140,00	R\$ 81.200,00
345	M2	<p><b>VIDRO TEMPERADO E LAMINADO</b> - (instalado) vidro temperado e laminado incluindo todas as ferragens em alumínio prevê todos os insumos para instalação, sendo a parte de guarda copo laminado os vidros devem ser seguidos de acordo com NBR 14.718 e NBR 7199,  Janela 4 folhas8mm3,00 x 1,20  Porta mão Amiga10mm5,30 x 2,60  Porta mão Amiga10mm8,10 x 2,60  Porta mão Amiga10mm9,10 x 2,60  Porta mão Amiga10mm8,45 x 2,60  Porta mão Amiga10mm8,45 x 2,60  Porta mão Amiga10mm7,10 x 2,60  Porta mão Amiga10mm8,80 x 2,60  Porta mão Amiga10mm8,80 x 2,60  guarda corpo (laminado) com janela 4 folhas 10,35 x 2,60  guarda corpo (laminado) com janela 4 folhas6,30 X ,260  guarda corpo (laminado) janela 4 folhas8,10 X 2,60  guarda corpo (laminado) com janela 4 folhas9,10 X 2,60  guarda corpo (laminado)com janela de 4 folhas8,45 X 2,60  guarda corpo (laminado)com janela 4 folhas8,45 X 2,60  guarda corpo (laminado) com janela 4 folhas 8,80 X 2,60  guarda corpo (laminado)com janela 4 folhas8,80 X 2,60</p>	R\$ 500,00	R\$ 172.500,00
118	M2	<p><b>CERAMICA PAREDE</b> (instalado) Revestimento Esmaltado Acetinado Borda Reta HD max 35x70cm, aplicação parede da cozinha com argamassa AC22 e junte</p>	R\$ 180,00	R\$ 21.240,00
400	M/L	<p><b>TUBO REDONDO ALUMINIO</b> (instalado) TUBO "3 x 1,50MM elemento arquitetônico da fachada, pintado de acordo de acordo com projeto Arquitetônico</p>	R\$ 99,60	R\$ 39.840,00
180	M/L	<p><b>ELEVAÇÃO FACHADA:</b>62X50X62 Detalhe em placa cimentícia 10 mm com perfil de aço galvanizado de 70mm com fita massa plástica, cimentícia de 6mm NTF composta por cimento, fibras celulósicas e demais agregados, específica para fachadas, com estrutura de perfil de aço galvanizado, guias e montantes de 48mm Hidrofugada 6 mm material com fibras celulósicas e demais agregados, áreas externas. e todos insumos necessário para instalação, de acordo com PROJETO ARQUITETONICO E DE INTERIORES</p>	R\$ 300,00	R\$ 54.000,00
180	M2	<p><b>KIT DE REDE/TELA DE PROTEÇÃO:</b> instalado incolor, 100% poliéster, malha 60mm, capacidade de carga 350kg, acompanha corda 4mm e gancho, instalação de acordo com a NBR16046</p>	R\$ 62,00	R\$ 11.160,00
115	m2	<p><b>PAREDE DE ALVENARIA:</b> (com material) fechamento de parede alvenaria incluindo assentamento de tijolos medidas 29x19x9 reboco abertura e fechamento da infra da parte hidráulica e elétrica das paredes a ser construída deverá ser seguido conforme PROJETO ARQUITETONICO HIDRAULICO E ELETRICO.</p>	R\$ 950,00	R\$ 109.250,00
1	UN	<p><b>MÃO DE OBRA HIDROSANITÁRIO :</b> primeiro e segundo pavimento instalação do hidrosanitário banheiros e cozinha, salas de aula, parte inferior e superior, de acordo PROJETO ARQUITETONICO E DE INTERIORES.</p>	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
		<p><b>ESTRUTURAL:</b> execução de projeto estrutural, em estrutura pré-moldada, conforme projeto estrutural</p>		R\$ 600.000,00
				R\$ 1.109.190,00