



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Rio das Antas/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Finalização da Reforma da Praça Central			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Rio das Antas/SC	BDI 1 20,07%	BDI 2 12,64%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									300.838,48	
1.			FINALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL						-	300.838,48
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	860,76
1.1.0.1.	Composição	019	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,00 X 1,125 M, COM FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	2,25	318,61	BDI 1	382,56	860,76	RA
1.2.			CANTEIROS E MURETAS						-	10.939,45
1.2.0.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	1,91	606,79	BDI 1	728,57	1.391,57	RA
1.2.0.2.	Composição	010	REQUADRO DE GUIAS / MEIO FIO DE CANTEIROS E PASSEIOS, EM ARGAMASSA, ACABAMENTO DESEMPENADO, COM CANTOS CHANFRADOS / ARREDONDADOS, INCLUSIVE REESTRUTURAÇÕES PONTUAIS	M2	69,45	76,03	BDI 1	91,29	6.340,09	RA
1.2.0.3.	SINAPI	88489-1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (GUIAS), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	155,15	14,42	BDI 1	17,31	2.685,65	RA
1.2.0.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	7,84	41,05	BDI 1	49,29	386,43	RA
1.2.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,84	14,42	BDI 1	17,31	135,71	RA
1.3.			PAISAGISMO						-	12.035,65
1.3.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	144,40	11,92	BDI 1	14,31	2.066,36	RA
1.3.0.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	60,00	2,94	BDI 1	3,53	211,80	RA
1.3.0.3.	Composição	023	PLANTIO DE MOREIA BRANCA	UN	38,00	13,45	BDI 1	16,15	613,70	RA
1.3.0.4.	Composição	024	PLANTIO DE SUNPATIENS	M2	17,00	114,24	BDI 1	137,17	2.331,89	RA
1.3.0.5.	Composição	025	PLANTIO DE BUXINHO BOLA	UN	38,00	59,86	BDI 1	71,87	2.731,06	RA
1.3.0.6.	Composição	026	PLANTIO DE LAVANDA	M2	12,00	116,07	BDI 1	139,37	1.672,44	RA
1.3.0.7.	Cotação	032	PEDRA PARA JARDIM, Nº3, SACO DE 40KG	UN	20,00	52,00	BDI 1	62,44	1.248,80	RA
1.3.0.8.	Cotação	033	CASCA DE PINUS, SACO DE 28 LITROS	UN	20,00	35,00	BDI 1	42,02	840,40	RA
1.3.0.9.	Cotação	034	SEPARADOR DE GRAMA, PARA JARDIM, COM BORDA, COM TRATAMENTO UV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	3,80	BDI 1	4,56	319,20	RA
1.4.			CALÇADAS E PASSEIOS						-	960,50
1.4.0.1.	SINAPI	101861	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	10,00	33,12	BDI 1	39,77	397,70	RA
1.4.0.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	7,00	66,96	BDI 1	80,40	562,80	RA
1.5.			MINI-CAMPO						-	49.736,50

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Rio das Antas/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Finalização da Reforma da Praça Central			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Rio das Antas/SC	BDI 1 20,07%	BDI 2 12,64%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									300.838,48	
1.5.0.1.	Composição	009	LASTRO DE PÓ DE PEDRA, COM LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (BASE EM PÓ DE PEDRA EXISTENTE)	M3	10,00	35,52	BDI 1	42,65	426,50	RA
1.5.0.2.	Cotação	018	GRAMA SINTÉTICA PREMIUM, MÍNIMO 50MM, INCLUINDO LASTRO DE BORRACHA GRANULADA E AREIA FINA, COM FIXAÇÃO, COM LINHAS BRANCAS DE DEMARCAÇÃO DE CAMPO, BORDA NA COR VERMELHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	200,00	150,28	BDI 1	180,44	36.088,00	RA
1.5.0.3.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	2,00	5.237,08	BDI 2	5.899,05	11.798,10	RA
1.5.0.4.	Cotação	027	REDE PARA COBERTURA E LATERAIS, FIO 2MM, EM POLIETILENO, COM TRATAMENTO RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS U.V.A ABERTURA DA MALHA 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	290,00	4,09	BDI 1	4,91	1.423,90	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	6.211,14	
1.6.1.			REFLETORES DO MINI-CAMPO					-	3.860,18	
1.6.1.1.	Composição	011	REFLETOR LED 200W, IP66, MÍNIMO 19.000 LUMENS, INSTALADO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	266,32	BDI 1	319,77	1.918,62	RA
1.6.1.2.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	10,66	BDI 1	12,80	921,60	RA
1.6.1.3.	Composição	012	ELETRODUTOR FLEXÍVEL EM PEAD, DIÂMETRO 25MM, INSTALAÇÃO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO.	M	24,00	9,90	BDI 1	11,89	285,36	RA
1.6.1.4.	Composição	013	EXECUÇÃO DE FURO E SOLDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO	UN	2,00	120,07	BDI 1	144,17	288,34	RA
1.6.1.5.	SINAPI	34641-1	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,50	BDI 1	120,67	241,34	RA
1.6.1.6.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	85,33	BDI 1	102,46	204,92	RA
1.6.2.			REFLETORES DE JARDIM					-	2.350,96	
1.6.2.1.	Composição	014	REFLETOR LED 100W, IP66, MÍNIMO 9.000 LUMENS, FIXADO EM ESPETO UNIVERSAL PARA REFLETOR, MODELO DNI 6914, INSTALADO SOBRE SOLO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	115,66	BDI 1	138,87	555,48	RA
1.6.2.2.	Composição	015	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM PEAD, DN 25, ENTERRADO, PARA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,00	6,10	BDI 1	7,32	204,96	RA
1.6.2.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84,00	5,65	BDI 1	6,78	569,52	RA
1.6.2.4.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	53,50	BDI 1	64,24	128,48	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Rio das Antas/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Finalização da Reforma da Praça Central			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Rio das Antas/SC	BDI 1 20,07%	BDI 2 12,64%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									300.838,48	
1.6.2.5.	SINAPI	34641-1	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100,50	BDI 1	120,67	482,68	RA
1.6.2.6.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	85,33	BDI 1	102,46	409,84	RA
1.7.			MOBILIÁRIO					-	16.409,10	
1.7.0.1.	Composição	001	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA, ESTILO RIPADO, DIÂMETRO DE 50CM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 90L, INCLUSO SUPORTE E TAMPA, CHUMBADA COM CONCRETO, EM SOLO.	UN	8,00	1.000,22	BDI 2	1.126,65	9.013,20	RA
1.7.0.2.	Composição	018	BANCO ESTILO FRANCÊS, COM ASSENTO EM MADEIRA NOBRE E ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 150X70X60 CM, INSTALAÇÃO SOBRE BLOCO DE CONCRETO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO PARABOLT DIÂMETRO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	656,60	BDI 2	739,59	7.395,90	RA
1.8.			GUARDA-CORPO					-	101.448,23	
1.8.0.1.	Composição	002	GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,00M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", ESPESSURA DOS TUBOS DE 1,50MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO TIPO PARABOLT.	M	177,00	402,18	BDI 1	482,90	85.473,30	RA
1.8.0.2.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	354,00	10,37	BDI 1	12,45	4.407,30	RA
1.8.0.3.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	354,00	10,21	BDI 1	12,26	4.340,04	RA
1.8.0.4.	Composição	021	PORTAO DE CORRER EM AÇO GALVANIZADO, GRADIL EM TUBOS VERTICAIS DE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM TRILHO E ROLDANAS	M2	6,50	745,08	BDI 1	894,62	5.815,03	RA
1.8.0.5.	Composição	022	PORTAO DE ABRIR / GIRO EM AÇO GALVANIZADO, GRADIL EM TUBOS VERTICAIS DE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	2,00	588,22	BDI 1	706,28	1.412,56	RA
1.9.			GRAMA SINTÉTICA - ÁREA DE BRINQUEDOS / PLAYGROUND					-	65.962,19	
1.9.0.1.	Composição	009	LASTRO DE PÓ DE PEDRA, COM LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (BASE EM PÓ DE PEDRA EXISTENTE)	M3	23,07	35,52	BDI 1	42,65	983,94	RA
1.9.0.2.	Cotação	019	GRAMA SINTÉTICA PREMIUM, MÍNIMO 12MM, INCLUINDO LASTRO DE BORRACHA GRANULADA E AREIA FINA, COM FIXAÇÃO, COLORIDA (CORES AZUL E VERMELHO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	459,60	117,75	BDI 1	141,38	64.978,25	RA
1.10.			BRINQUEDOS / PLAYGROUND					-	34.314,57	
1.10.0.1.	Cotação	013	BALANÇO DUPLO, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, COLORIDO, ALTURA MÍNIMA DE 2,00M	UN	1,00	1.216,33	BDI 2	1.370,07	1.370,07	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Rio das Antas/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Finalização da Reforma da Praça Central			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Rio das Antas/SC	BDI 1 20,07%	BDI 2 12,64%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									300.838,48	
1.10.0.2.	Cotação	014	ESCORREGADOR, EM FERRO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, COLORIDO, MÍNIMO 2,00M DE COMPRIMENTO	UN	1,00	1.216,33	BDI 2	1.370,07	1.370,07	RA
1.10.0.3.	Cotação	015	GANGORRA DUPLA, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, COLORIDO, MÍNIMO 2,00M DE COMPRIMENTO	UN	1,00	1.166,00	BDI 2	1.313,38	1.313,38	RA
1.10.0.4.	Cotação	016	GIRA-GIRA, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, COLORIDO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 150CM (8 LUGARES)	UN	1,00	1.288,23	BDI 2	1.451,06	1.451,06	RA
1.10.0.5.	Cotação	017	BRINQUEDO DE MOLA FABRICADO EM PLÁSTICO RETOMOLDADO OU FIBRA	UN	3,00	1.805,00	BDI 2	2.033,15	6.099,45	RA
1.10.0.6.	Composição	004	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNCECIMENTO;	UN	1,00	246,21	BDI 1	295,62	295,62	RA
1.10.0.7.	Composição	005	INSTALAÇÃO DE GANGORRA DUPLA, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNCECIMENTO	UN	1,00	196,94	BDI 1	236,47	236,47	RA
1.10.0.8.	Composição	006	INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNCECIMENTO	UN	1,00	122,79	BDI 1	147,43	147,43	RA
1.10.0.9.	Composição	007	INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNCECIMENTO	UN	1,00	93,40	BDI 1	112,15	112,15	RA
1.10.0.10.	Composição	008	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO DE MOLA, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNCECIMENTO	UN	3,00	93,40	BDI 1	112,15	336,45	RA
1.10.0.11.	Cotação	020	PLAYGROUND EM PLÁSTICO RETOMOLDADO, COM PLATAFORMA E PAREDES. COM DETALHES COMO GUARDA CORPO / CERQUINHA, ABERTURAS E ORIFÍCIOS NAS PAREDES, PORTINHA VAI E VEM, TIMÃO, ENTRE OUTROS DETALHES COM NO MÍNIMO 3 PEÇAS DE INTERAÇÃO / BRINQUEDOS (ESCORREGADOR, BALANÇA E/OU RAMP), COM LOCAL PARA FIXAÇÃO EM PISO	UN	1,00	8.797,61	BDI 2	9.909,63	9.909,63	RA
1.10.0.12.	Cotação	021	PLAYGROUND EM PLÁSTICO RETOMOLDADO, MEIA PLATAFORMA, COM PAREDES, COM DETALHES COMO GUARDA CORPO / CERQUINHA, ABERTURAS E ORIFÍCIOS NAS PAREDES, PORTINHA VAI E VEM, TIMÃO, CESTINHA DE BASQUETE, ENTRE OUTROS DETALHES COM NO MÍNIMO 2 PEÇAS DE INTERAÇÃO / BRINQUEDOS (ESCORREGADOR, BALANÇA E/OU RAMP), COM LOCAL PARA FIXAÇÃO EM PISO	UN	1,00	4.972,17	BDI 2	5.600,65	5.600,65	RA
1.10.0.13.	Cotação	022	PLAYGROUND MINI EM PLÁSTICO RETOMOLDADO, COM 1 MÓDULO EM FORMATO HEXAGONAL, SEM PLATAFORMA, COM PAREDES COM ORIFÍCIOS, ABERTURAS, COM TIMÃO, ENTRE OUTROS DETALHES, CONTENDO UMA BALANÇA E ESCORREGADOR	UN	1,00	4.281,30	BDI 2	4.822,46	4.822,46	RA
1.10.0.14.	Composição	016	INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND PLÁSTICO, COM MONTAGEM, CHUMBADO SOBRE BLOCOS DE CONCRETO, COM USO DE PARAFUSO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8"	UN	3,00	346,93	BDI 1	416,56	1.249,68	RA
1.11.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.960,39	
1.11.0.1.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	678,38	BDI 1	814,53	814,53	RA
1.11.0.2.	Composição	020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.387,20	0,40	BDI 1	0,48	1.145,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Rio das Antas/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Finalização da Reforma da Praça Central			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Rio das Antas/SC	BDI 1 20,07%	BDI 2 12,64%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									300.838,48

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Rio das Antas/SC
Local
segunda-feira, 13 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Olinquevicz
CREA/CAU: CREA-SC Visto 188144-0
ART/RRT: 0

RECURSO
←