

| FONTE             | CÓDIGO     | DESCRIÇÃO   | UNIDADE   | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|-------------------|------------|---|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Composição</b> | <b>001</b> | <b>INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA, ESTILO RIPADO, DIÂMETRO DE 50CM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 90L, INCLUSO SUPORTE E TAMPA, CHUMBADA COM CONCRETO, EM SOLO.</b>     | <b>UN</b> |         | <b>951,13</b>            | <b>1.000,38</b>            |
| SINAPI            | 88309      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,8681  | 0,00                     | 27,42                      |
| SINAPI            | 88316      | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,5787  | 0,00                     | 20,40                      |
| SINAPI            | 102486     | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021  | M3        | 0,0222  | 0,00                     | 610,49                     |
| SINAPI-I          | 4721       | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE   | M3        | 0,0012  | 0,00                     | 88,03                      |
| COTAÇÃO           | 001        | LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA, RIPADA, COM BASE E TAMPA COR PRETA, CAPACIDADE MAIOR QUE 90L   | UN        | 1       | 690,17                   | 690,17                     |
| COTAÇÃO           | 002        | SUPORTE PARA LIXEIRA, EM MADEIRA PLÁSTICA, ALTURA DE 1,50M  | UN        | 1       | 260,96                   | 260,96                     |
| <b>Composição</b> | <b>004</b> | <b>INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO;</b>  | <b>UN</b> |         | <b>0,00</b>              | <b>247,75</b>              |
| COTAÇÃO           | 013        | BALANÇO DUPLO, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, COLORIDO, ALTURA MÍNIMA DE 2,00M  | UN        | 0       | 1.216,33                 | 1.216,33                   |
| SINAPI-I          | 4721       | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE   | M3        | 0,0125  | 0,00                     | 88,03                      |
| SINAPI            | 102486     | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021  | M3        | 0,22    | 0,00                     | 610,49                     |
| SINAPI            | 88316      | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 1,4934  | 0,00                     | 20,40                      |
| SINAPI            | 88309      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 2,9868  | 0,00                     | 27,42                      |
| <b>Composição</b> | <b>005</b> | <b>INSTALAÇÃO DE GANGORRA DUPLA, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO</b>  | <b>UN</b> |         | <b>0,00</b>              | <b>197,77</b>              |
| COTAÇÃO           | 015        | GANGORRA DUPLA, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, COLORIDO, MÍNIMO 2,00M DE COMPRIMENTO  | UN        | 0       | 1.166,00                 | 1.166,00                   |
| SINAPI-I          | 4721       | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE   | M3        | 0,0113  | 0,00                     | 88,03                      |
| SINAPI            | 102486     | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021  | M3        | 0,1188  | 0,00                     | 610,49                     |
| SINAPI            | 88316      | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 1,6517  | 0,00                     | 20,40                      |
| SINAPI            | 88309      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 3,3034  | 0,00                     | 27,42                      |
| <b>Composição</b> | <b>006</b> | <b>INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO</b>  | <b>UN</b> |         | <b>0,00</b>              | <b>123,41</b>              |
| COTAÇÃO           | 014        | ESCORREGADOR, EM FERRO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, COLORIDO, MÍNIMO 2,00M DE COMPRIMENTO  | UN        | 0       | 1.216,33                 | 1.216,33                   |
| SINAPI-I          | 4721       | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE   | M3        | 0,0007  | 0,00                     | 88,03                      |
| SINAPI            | 102486     | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021  | M3        | 0,088   | 0,00                     | 610,49                     |
| SINAPI            | 88316      | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,9255  | 0,00                     | 20,40                      |
| SINAPI            | 88309      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 1,851   | 0,00                     | 27,42                      |
| <b>Composição</b> | <b>007</b> | <b>INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO</b>   | <b>UN</b> |         | <b>0,00</b>              | <b>94,17</b>               |
| COTAÇÃO           | 016        | GIRA-GIRA, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, COLORIDO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 150CM (8 LUGARES)  | UN        | 0       | 1.288,23                 | 1.288,23                   |
| SINAPI-I          | 4721       | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE   | M3        | 0,0061  | 0,00                     | 88,03                      |
| SINAPI            | 102486     | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021  | M3        | 0,11025 | 0,00                     | 610,49                     |
| SINAPI            | 88316      | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,3502  | 0,00                     | 20,40                      |
| SINAPI            | 88309      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,7003  | 0,00                     | 27,42                      |
| <b>Composição</b> | <b>008</b> | <b>INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO DE MOLA, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO</b>   | <b>UN</b> |         | <b>0,00</b>              | <b>94,17</b>               |
| COTAÇÃO           | 017        | BRINQUEDO DE MOLA FABRICADO EM PLÁSTICO RETOMOLDADO OU FIBRA  | UN        | 0       | 1.805,00                 | 1.805,00                   |
| SINAPI-I          | 4721       | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE   | M3        | 0,0061  | 0,00                     | 88,03                      |
| SINAPI            | 102486     | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021  | M3        | 0,11025 | 0,00                     | 610,49                     |
| SINAPI            | 88316      | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,3502  | 0,00                     | 20,40                      |
| SINAPI            | 88309      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,7003  | 0,00                     | 27,42                      |
| <b>Composição</b> | <b>009</b> | <b>LASTRO DE PÓ DE PEDRA, COM LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (BASE EM PÓ DE PEDRA EXISTENTE)</b>   | <b>M3</b> |         | <b>0,00</b>              | <b>35,52</b>               |
| SINAPI            | 88309      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 1,03    | 0,00                     | 27,42                      |
| SINAPI            | 88316      | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,34    | 0,00                     | 20,40                      |
| SINAPI            | 91277      | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                 | CHP       | 0,03    | 0,00                     | 11,57                      |
| SINAPI            | 91278      | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                 | CHI       | 0,03    | 0,00                     | 0,58                       |
| <b>Composição</b> | <b>010</b> | <b>REQUADRO DE GUIAS / MEIO FIO DE CANTEIROS E PASSEIOS, EM ARGAMASSA, ACABAMENTO DESEMPENADO, COM CANTOS CHANFRADOS / ARREDONDADOS, INCLUSO REESTRUTURAÇÕES PONTUAIS</b> | <b>M2</b> |         | <b>0,00</b>              | <b>76,47</b>               |
| SINAPI-I          | 1379       | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  | KG        | 0,5     | 0,00                     | 0,73                       |
| SINAPI            | 87298      | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019  | M3        | 0,0359  | 0,00                     | 668,55                     |
| SINAPI            | 88309      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 1,09    | 0,00                     | 27,42                      |
| SINAPI            | 88316      | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 1,09    | 0,00                     | 20,40                      |
| <b>Composição</b> | <b>011</b> | <b>REFLETOR LED 200W, IP66, MÍNIMO 19.000 LUMENS, INSTALADO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>   | <b>UN</b> |         | <b>219,16</b>            | <b>267,29</b>              |
| cotação           | 023        | REFLETOR LED 200W, IP66, MÍNIMO 19.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR FRIA 6500K  | UN        | 1       | 219,16                   | 219,16                     |
| SINAPI-I          | 21127      | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  | UN        | 0,042   | 0,00                     | 6,08                       |
| SINAPI            | 88247      | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,7888  | 0,00                     | 26,15                      |

| FONTE             | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO   | UNIDADE   | COEFIC.  | DESONERADO    | NÃO DESONER.  |
|-------------------|----------------|---|-----------|----------|---------------|---------------|
| SINAPI            | 88264          | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,7888   | 0,00          | 34,56         |
| <b>Composição</b> | <b>012</b>     | <b>ELETRODUTOR FLEXÍVEL EM PEAD, DIÂMETRO 25MM, INSTALAÇÃO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO.</b>  | <b>M</b>  |          | <b>0,00</b>   | <b>9,86</b>   |
| SINAPI-I          | 40400          | ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 25 MM  | M         | 1,1      | 0,00          | 1,75          |
| SINAPI            | 88247          | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,131    | 0,00          | 26,15         |
| SINAPI            | 88264          | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,131    | 0,00          | 34,56         |
| <b>Composição</b> | <b>013</b>     | <b>EXECUÇÃO DE FURO E SOLDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO</b>   | <b>UN</b> |          | <b>0,00</b>   | <b>120,22</b> |
| SINAPI-I          | 1332           | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2  | KG        | 1,8      | 0,00          | 12,03         |
| SINAPI-I          | 11002          | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM  | KG        | 0,065    | 0,00          | 38,12         |
| SINAPI            | 88315          | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 2        | 0,00          | 27,24         |
| SINAPI            | 88251          | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 2        | 0,00          | 20,81         |
| <b>SINAPI</b>     | <b>34641-1</b> | <b>CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>   | <b>UN</b> |          | <b>0,00</b>   | <b>91,26</b>  |
| SINAPI-I          | 34641          | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA  | UN        | 1        | 0,00          | 81,61         |
| SINAPI            | 88309          | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,1384   | 0,00          | 27,42         |
| SINAPI            | 88316          | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,1088   | 0,00          | 20,40         |
| SINAPI            | 101618         | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020  | M3        | 0,0141   | 0,00          | 259,03        |
| <b>Composição</b> | <b>014</b>     | <b>REFLETOR LED 100W, IP66, MÍNIMO 9.000 LUMENS, FIXADO EM ESPETO UNIVERSAL PARA REFLETOR, MODELO DNI 6914, INSTALADO SOBRE SOLO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>  | <b>UN</b> |          | <b>80,40</b>  | <b>116,38</b> |
| cotação           | 024            | REFLETOR LED 100W, IP66, MÍNIMO 9.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR FRIA 6500K   | UN        | 1        | 52,63         | 52,63         |
| cotação           | 025            | ESPETO UNIVERSAL PARA REFLETORES E HOLOFOTES, MODELO DNI 6914   | UN        | 1        | 27,77         | 27,77         |
| SINAPI-I          | 21127          | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  | UN        | 0,042    | 0,00          | 6,08          |
| SINAPI            | 88247          | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,5888   | 0,00          | 26,15         |
| SINAPI            | 88264          | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,5888   | 0,00          | 34,56         |
| <b>Composição</b> | <b>015</b>     | <b>ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM PEAD, DN 25, ENTERRADO, PARA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>  | <b>M</b>  |          | <b>0,00</b>   | <b>5,99</b>   |
| SINAPI-I          | 40400          | ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 25 MM  | M         | 1,1      | 0,00          | 1,75          |
| SINAPI            | 88247          | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,0672   | 0,00          | 26,15         |
| SINAPI            | 88264          | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,0672   | 0,00          | 34,56         |
| <b>Composição</b> | <b>016</b>     | <b>INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND PLÁSTICO, COM MONTAGEM, CHUMBADO SOBRE BLOCOS DE CONCRETO, COM USO DE PARAFUSO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8"</b>   | <b>UN</b> |          | <b>0,00</b>   | <b>349,46</b> |
| SINAPI-I          | 4721           | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE   | M3        | 0,040425 | 0,00          | 88,03         |
| SINAPI            | 102486         | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021  | M3        | 0,282975 | 0,00          | 610,49        |
| SINAPI-I          | 11964          | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM   | UN        | 6        | 0,00          | 3,78          |
| SINAPI            | 88316          | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 2        | 0,00          | 20,40         |
| SINAPI            | 88309          | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 4        | 0,00          | 27,42         |
| <b>Composição</b> | <b>018</b>     | <b>BANCO ESTILO FRANCÊS, COM ASSENTO EM MADEIRA NOBRE E ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 150X70X60 CM, INSTALAÇÃO SOBRE BLOCO DE CONCRETO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO PARABOLT DIÂMETRO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b> | <b>UN</b> |          | <b>501,48</b> | <b>657,70</b> |
| cotação           | 026            | BANCO ESTILO FRANCÊS C/ ASSENTO EM MADEIRA NOBRE E ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 150X70X60 CM  | UN        | 1        | 501,48        | 501,48        |
| SINAPI-I          | 11964          | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM   | UN        | 4        | 0,00          | 3,78          |
| SINAPI            | 88316          | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 1        | 0,00          | 20,40         |
| SINAPI            | 88309          | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 2        | 0,00          | 27,42         |
| SINAPI-I          | 4721           | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE   | M3        | 0,016    | 0,00          | 88,03         |
| SINAPI            | 102486         | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021  | M3        | 0,1056   | 0,00          | 610,49        |
| <b>SINAPI</b>     | <b>88489-1</b> | <b>APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (GUIAS), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014</b>  | <b>M2</b> |          | <b>0,00</b>   | <b>14,42</b>  |
| SINAPI-I          | 7356           | TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO  | L         | 0,33     | 0,00          | 23,94         |
| SINAPI            | 88310          | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,187    | 0,00          | 27,40         |
| SINAPI            | 88316          | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,069    | 0,00          | 20,40         |
| <b>Composição</b> | <b>019</b>     | <b>PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,00 X 1,125 M, COM FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA</b>   | <b>M2</b> |          | <b>0,00</b>   | <b>408,74</b> |
| SINAPI-I          | 4813           | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)   | M2        | 1        | 0,00          | 315,00        |
| SINAPI-I          | 4400           | CAIBRO NÃO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA   | M         | 3        | 0,00          | 20,85         |
| SINAPI-I          | 5061           | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)   | KG        | 0,035    | 0,00          | 21,75         |
| SINAPI            | 91692          | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015   | CHP       | 0,008    | 0,00          | 26,55         |
| SINAPI            | 91693          | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015   | CHI       | 0,015    | 0,00          | 25,47         |
| SINAPI            | 94974          | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021   | M3        | 0,01     | 0,00          | 447,32        |
| SINAPI            | 88309          | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,71     | 0,00          | 27,42         |
| SINAPI            | 88316          | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,29     | 0,00          | 20,40         |
| <b>Composição</b> | <b>020</b>     | <b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>  | <b>M2</b> |          | <b>0,00</b>   | <b>0,40</b>   |
| SINAPI            | 88316          | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,02     | 0,00          | 20,40         |

| FONTE             | CÓDIGO     | DESCRIÇÃO   | UNIDADE   | COEFIC. | DESONERADO   | NÃO DESONER.  |
|-------------------|------------|---|-----------|---------|--------------|---------------|
| <b>Composição</b> | <b>021</b> | <b>PORTAO DE CORRER EM AÇO GALVANIZADO, GRADIL EM TUBOS VERTICAIS DE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM TRILHO E ROLDANAS</b>           | <b>M2</b> |         | <b>0,00</b>  | <b>735,80</b> |
| SINAPI-I          | 37562      | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2        | 1       | 0,00         | 651,13        |
| SINAPI            | 88315      | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 1       | 0,00         | 27,24         |
| SINAPI            | 88251      | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 1       | 0,00         | 20,81         |
| SINAPI            | 88309      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 1       | 0,00         | 27,42         |
| SINAPI            | 95241      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016                                   | M2        | 0,3     | 0,00         | 30,69         |
|                   |            |   |           |         | 0,00         | 0,00          |
|                   |            |   |           |         | 0,00         | 0,00          |
| <b>Composição</b> | <b>022</b> | <b>PORTAO DE ABRIR / GIRO EM AÇO GALVANIZADO, GRADIL EM TUBOS VERTICAIS DE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>                           | <b>M2</b> |         | <b>0,00</b>  | <b>580,54</b> |
| SINAPI-I          | 4948       | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                        | M2        | 1       | 0,00         | 532,49        |
| SINAPI            | 88315      | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 1       | 0,00         | 27,24         |
| SINAPI            | 88251      | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 1       | 0,00         | 20,81         |
|                   |            |   |           |         | 0,00         | 0,00          |
|                   |            |   |           |         | 0,00         | 0,00          |
| <b>Composição</b> | <b>023</b> | <b>PLANTIO DE MOREIA BRANCA</b>   | <b>UN</b> |         | <b>4,66</b>  | <b>13,47</b>  |
| SINAPI-I          | 3123       | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8   | KG        | 0,1     | 0,00         | 4,74          |
| SINAPI-I          | 38125      | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A  | KG        | 0,1     | 0,00         | 1,25          |
| SINAPI            | 88441      | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,2     | 0,00         | 20,72         |
| SINAPI            | 88316      | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,2     | 0,00         | 20,40         |
| Cotação           | 029        | MUDA DE MOREIA BRANCA 40CM  | UN        | 1       | 4,66         | 4,66          |
| <b>Composição</b> | <b>024</b> | <b>PLANTIO DE SUNPATIENS</b>  | <b>M2</b> |         | <b>77,00</b> | <b>114,31</b> |
| SINAPI-I          | 3123       | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8   | KG        | 0,3     | 0,00         | 4,74          |
| SINAPI-I          | 38125      | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A  | KG        | 2,4     | 0,00         | 1,25          |
| SINAPI            | 88441      | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,8     | 0,00         | 20,72         |
| SINAPI            | 88316      | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,8     | 0,00         | 20,40         |
| Cotação           | 030        | MUDA DE SUNPATIENS, DIVERSAS CORES  | UN        | 20      | 3,85         | 3,85          |
| <b>Composição</b> | <b>025</b> | <b>PLANTIO DE BUXINHO BOLA</b>  | <b>UN</b> |         | <b>49,01</b> | <b>59,88</b>  |
| SINAPI-I          | 3123       | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8   | KG        | 0,1     | 0,00         | 4,74          |
| SINAPI-I          | 38125      | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A  | KG        | 0,1     | 0,00         | 1,25          |
| SINAPI            | 88441      | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,25    | 0,00         | 20,72         |
| SINAPI            | 88316      | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,25    | 0,00         | 20,40         |
| Cotação           | 028        | MUDA DE BUXINHO BOLA  | UN        | 1       | 49,01        | 49,01         |
| <b>Composição</b> | <b>026</b> | <b>PLANTIO DE LAVANDA</b>   | <b>M2</b> |         | <b>77,00</b> | <b>116,14</b> |
| SINAPI-I          | 3123       | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8   | KG        | 0,3     | 0,00         | 4,74          |
| SINAPI-I          | 38125      | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A  | KG        | 2,4     | 0,00         | 1,25          |
| SINAPI            | 88441      | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,8     | 0,00         | 20,72         |
| SINAPI            | 88316      | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,89    | 0,00         | 20,40         |
| Cotação           | 031        | MUDA DE LAVANDA   | UN        | 20      | 3,85         | 3,85          |

Data

Responsável Técnico: Gustavo Olinquevicz  
CREA/CAU: CREA Visto-SC 188.144-0