



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Rio das Antas/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF Rio das Antas/SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 13,39%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1									366.302,35	
1. PRAÇA CENTRAL - ETAPA 2									366.302,35	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									-	1.134,68
1.1.0.1.	Composição	019	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,00 X 1,125 M, COM FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	2,25	408,74	BDI 1	504,30	1.134,68	RA
1.2. CANTEIROS E MURETAS									-	11.296,97
1.2.0.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	1,91	614,09	BDI 1	757,66	1.447,13	RA
1.2.0.2.	Composição	010	REQUADRO DE GUIAS / MEIO FIO DE CANTEIROS E PASSEIOS, EM ARGAMASSA, ACABAMENTO DESEMPENADO, COM CANTOS CHANFRADOS / ARREDONDADOS, INCLUSIVE REESTRUTURAÇÕES PONTUAIS	M2	69,45	76,47	BDI 1	94,35	6.552,61	RA
1.2.0.3.	SINAPI	88489-1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (GUIAS), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	155,15	14,42	BDI 1	17,79	2.760,12	RA
1.2.0.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	7,84	41,11	BDI 1	50,72	397,64	RA
1.2.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,84	14,42	BDI 1	17,79	139,47	RA
1.3. PAISAGISMO									-	12.373,18
1.3.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	144,40	11,92	BDI 1	14,71	2.124,12	RA
1.3.0.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	60,00	2,94	BDI 1	3,63	217,80	RA
1.3.0.3.	Composição	023	PLANTIO DE MOREIA BRANCA	UN	38,00	13,47	BDI 1	16,62	631,56	RA
1.3.0.4.	Composição	024	PLANTIO DE SUNPATIENS	M2	17,00	114,31	BDI 1	141,04	2.397,68	RA
1.3.0.5.	Composição	025	PLANTIO DE BUXINHO BOLA	UN	38,00	59,88	BDI 1	73,88	2.807,44	RA
1.3.0.6.	Composição	026	PLANTIO DE LAVANDA	M2	12,00	116,14	BDI 1	143,29	1.719,48	RA
1.3.0.7.	Cotação	032	PEDRA PARA JARDIM, N°3, SACO DE 40KG	UN	20,00	52,00	BDI 1	64,16	1.283,20	RA
1.3.0.8.	Cotação	033	CASCA DE PINUS, SACO DE 28 LITROS	UN	20,00	35,00	BDI 1	43,18	863,60	RA
1.3.0.9.	Cotação	034	SEPARADOR DE GRAMA, PARA JARDIM, COM BORDA, COM TRATAMENTO UV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	3,80	BDI 1	4,69	328,30	RA
1.4. CALÇADAS E PASSEIOS									-	1.003,60
1.4.0.1.	SINAPI	101861	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	10,00	33,40	BDI 1	41,21	412,10	RA
1.4.0.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	7,00	68,49	BDI 1	84,50	591,50	RA
1.5. MINI-CAMPO									-	50.863,36

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Rio das Antas/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF Rio das Antas/SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 13,39%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1									366.302,35	
1.5.0.1.	Composição	009	LASTRO DE PÓ DE PEDRA, COM LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (BASE EM PÓ DE PEDRA EXISTENTE)	M3	10,00	35,52	BDI 1	43,82	438,20	RA
1.5.0.2.	Cotação	018	GRAMA SINTÉTICA PREMIUM, MÍNIMO 50MM, INCLUINDO LASTRO DE BORRACHA GRANULADA E AREIA FINA, COM FIXAÇÃO, COM LINHAS BRANCAS DE DEMARCAÇÃO DE CAMPO, BORDA NA COR VERMELHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	200,00	150,28	BDI 1	185,42	37.084,00	RA
1.5.0.3.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	2,00	5.237,08	BDI 2	5.938,33	11.876,66	RA
1.5.0.4.	Cotação	027	REDE PARA COBERTURA E LATERAIS, FIO 2MM, EM POLIETILENO, COM TRATAMENTO RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS U.V.A ABERTURA DA MALHA 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	290,00	4,09	BDI 1	5,05	1.464,50	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	6.289,78	
1.6.1.			REFLETORES DO MINI-CAMPO					-	3.926,24	
1.6.1.1.	Composição	011	REFLETOR LED 200W, IP66, MÍNIMO 19.000 LUMENS, INSTALADO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	267,29	BDI 1	329,78	1.978,68	RA
1.6.1.2.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	10,38	BDI 1	12,81	922,32	RA
1.6.1.3.	Composição	012	ELETRODUTOR FLEXÍVEL EM PEAD, DIÂMETRO 25MM, INSTALAÇÃO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO.	M	24,00	9,86	BDI 1	12,17	292,08	RA
1.6.1.4.	Composição	013	EXECUÇÃO DE FURO E SOLDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO	UN	2,00	120,22	BDI 1	148,33	296,66	RA
1.6.1.5.	SINAPI	34641-1	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	91,26	BDI 1	112,60	225,20	RA
1.6.1.6.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	85,63	BDI 1	105,65	211,30	RA
1.6.2.			REFLETORES DE JARDIM					-	2.363,54	
1.6.2.1.	Composição	014	REFLETOR LED 100W, IP66, MÍNIMO 9.000 LUMENS, FIXADO EM ESPETO UNIVERSAL PARA REFLETOR, MODELO DNI 6914, INSTALADO SOBRE SOLO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	116,38	BDI 1	143,59	574,36	RA
1.6.2.2.	Composição	015	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM PEAD, DN 25, ENTERRADO, PARA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,00	5,99	BDI 1	7,39	206,92	RA
1.6.2.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84,00	5,53	BDI 1	6,82	572,88	RA
1.6.2.4.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	55,27	BDI 1	68,19	136,38	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Rio das Antas/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF Rio das Antas/SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 13,39%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1									366.302,35	
1.6.2.5.	SINAPI	34641-1	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	91,26	BDI 1	112,60	450,40	RA
1.6.2.6.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	85,63	BDI 1	105,65	422,60	RA
1.7.			MOBILIÁRIO					-	16.532,34	
1.7.0.1.	Composição	001	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA, ESTILO RIPADO, DIÂMETRO DE 50CM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 90L, INCLUSO SUPORTE E TAMPA, CHUMBADA COM CONCRETO, EM SOLO.	UN	8,00	1.000,38	BDI 2	1.134,33	9.074,64	RA
1.7.0.2.	Composição	018	BANCO ESTILO FRANCÊS, COM ASSENTO EM MADEIRA NOBRE E ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 150X70X60 CM, INSTALAÇÃO SOBRE BLOCO DE CONCRETO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO PARABOLT DIÂMETRO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	657,70	BDI 2	745,77	7.457,70	RA
1.8.			GUARDA-CORPO					-	162.075,69	
1.8.0.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	177,00	667,18	BDI 1	823,17	145.701,09	RA
1.8.0.2.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	354,00	10,43	BDI 1	12,87	4.555,98	RA
1.8.0.3.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	354,00	10,27	BDI 1	12,67	4.485,18	RA
1.8.0.4.	Composição	021	PORTÃO DE CORRER EM AÇO GALVANIZADO, GRADIL EM TUBOS VERTICAIS DE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM TRILHO E ROLDANAS	M2	6,50	735,80	BDI 1	907,83	5.900,90	RA
1.8.0.5.	Composição	022	PORTÃO DE ABRIR / GIRO EM AÇO GALVANIZADO, GRADIL EM TUBOS VERTICAIS DE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	2,00	580,54	BDI 1	716,27	1.432,54	RA
1.9.			GRAMA SINTÉTICA - ÁREA DE BRINQUEDOS / PLAYGROUND					-	67.781,62	
1.9.0.1.	Composição	009	LASTRO DE PÓ DE PEDRA, COM LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (BASE EM PÓ DE PEDRA EXISTENTE)	M3	23,07	35,52	BDI 1	43,82	1.010,93	RA
1.9.0.2.	Cotação	019	GRAMA SINTÉTICA PREMIUM, MÍNIMO 12MM, INCLUINDO LASTRO DE BORRACHA GRANULADA E AREIA FINA, COM FIXAÇÃO, COLORIDA (CORES AZUL E VERMELHO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	459,60	117,75	BDI 1	145,28	66.770,69	RA
1.10.			BRINQUEDOS / PLAYGROUND					-	34.609,62	
1.10.0.1.	Cotação	013	BALANÇO DUPLO, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, COLORIDO, ALTURA MÍNIMA DE 2,00M	UN	1,00	1.216,33	BDI 2	1.379,20	1.379,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Rio das Antas/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF Rio das Antas/SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 13,39%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1									366.302,35	
1.10.0.2.	Cotação	014	ESCORREGADOR, EM FERRO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, COLORIDO, MÍNIMO 2,00M DE COMPRIMENTO	UN	1,00	1.216,33	BDI 2	1.379,20	1.379,20	RA
1.10.0.3.	Cotação	015	GANGORRA DUPLA, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, COLORIDO, MÍNIMO 2,00M DE COMPRIMENTO	UN	1,00	1.166,00	BDI 2	1.322,13	1.322,13	RA
1.10.0.4.	Cotação	016	GIRA-GIRA, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, COLORIDO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 150CM (8 LUGARES)	UN	1,00	1.288,23	BDI 2	1.460,72	1.460,72	RA
1.10.0.5.	Cotação	017	BRINQUEDO DE MOLA FABRICADO EM PLÁSTICO RETOMOLDADO OU FIBRA	UN	3,00	1.805,00	BDI 2	2.046,69	6.140,07	RA
1.10.0.6.	Composição	004	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNCECIMENTO;	UN	1,00	247,75	BDI 1	305,67	305,67	RA
1.10.0.7.	Composição	005	INSTALAÇÃO DE GANGORRA DUPLA, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNCECIMENTO	UN	1,00	197,77	BDI 1	244,01	244,01	RA
1.10.0.8.	Composição	006	INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNCECIMENTO	UN	1,00	123,41	BDI 1	152,26	152,26	RA
1.10.0.9.	Composição	007	INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNCECIMENTO	UN	1,00	94,17	BDI 1	116,19	116,19	RA
1.10.0.10.	Composição	008	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO DE MOLA, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNCECIMENTO	UN	3,00	94,17	BDI 1	116,19	348,57	RA
1.10.0.11.	Cotação	020	PLAYGROUND EM PLÁSTICO RETOMOLDADO, COM PLATAFORMA E PAREDES. COM DETALHES COMO GUARDA CORPO / CERQUINHA, ABERTURAS E ORIFÍCIOS NAS PAREDES, PORTINHA VAI E VEM, TIMÃO, ENTRE OUTROS DETALHES COM NO MÍNIMO 3 PEÇAS DE INTERAÇÃO / BRINQUEDOS (ESCORREGADOR, BALANÇA E/OU RAMP), COM LOCAL PARA FIXAÇÃO EM PISO	UN	1,00	8.797,61	BDI 2	9.975,61	9.975,61	RA
1.10.0.12.	Cotação	021	PLAYGROUND EM PLÁSTICO RETOMOLDADO, MEIA PLATAFORMA, COM PAREDES, COM DETALHES COMO GUARDA CORPO / CERQUINHA, ABERTURAS E ORIFÍCIOS NAS PAREDES, PORTINHA VAI E VEM, TIMÃO, CESTINHA DE BASQUETE, ENTRE OUTROS DETALHES COM NO MÍNIMO 2 PEÇAS DE INTERAÇÃO / BRINQUEDOS (ESCORREGADOR, BALANÇA E/OU RAMP), COM LOCAL PARA FIXAÇÃO EM PISO	UN	1,00	4.972,17	BDI 2	5.637,94	5.637,94	RA
1.10.0.13.	Cotação	022	PLAYGROUND MINI EM PLÁSTICO RETOMOLDADO, COM 1 MÓDULO EM FORMATO HEXAGONAL, SEM PLATAFORMA, COM PAREDES COM ORIFÍCIOS, ABERTURAS, COM TIMÃO, ENTRE OUTROS DETALHES, CONTENDO UMA BALANÇA E ESCORREGADOR	UN	1,00	4.281,30	BDI 2	4.854,57	4.854,57	RA
1.10.0.14.	Composição	016	INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND PLÁSTICO, COM MONTAGEM, CHUMBADO SOBRE BLOCOS DE CONCRETO, COM USO DE PARAFUSO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8"	UN	3,00	349,46	BDI 1	431,16	1.293,48	RA
1.11.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.341,51	
1.11.0.1.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	949,73	BDI 1	1.171,78	1.171,78	RA
1.11.0.2.	Composição	020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.387,20	0,40	BDI 1	0,49	1.169,73	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Rio das Antas/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF Rio das Antas/SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 13,39%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PRAÇA CENTRAL - ETAPA 1									366.302,35

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Rio das Antas/SC
Local
sexta-feira, 22 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Olinquevicz
CREA/CAU: CREA-SC Visto 188144-0
ART/RRT: 8321497-2

RECURSO
←