



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC

BDI 1
23,38%

BDI 2
13,39%

BDI 3
0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2									368.790,42	
1.			REFORMA PRAÇA MUNICIPAL					-	368.790,42	
1.1.			DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS/CORTES					-	19.844,83	
1.1.1.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M2	173,37	83,16	BDI 1	102,60	17.788,25	RA
1.1.2.	SINAPI	98519	REvolvimento e limpeza manual de solo	M2	863,66	1,93	BDI 1	2,38	2.056,58	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	28.727,02	
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	315,00	BDI 1	388,65	971,62	RA
1.2.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	179,35	125,43	BDI 1	154,76	27.755,41	RA
1.3.			WC ADAPTADO P.N.E					-	22.304,97	
1.3.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25	M3	1,02	2.477,02	BDI 1	3.056,15	3.117,27	RA
1.3.2.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25	M3	0,35	2.477,02	BDI 1	3.056,15	1.069,65	RA
1.3.3.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25	M3	0,54	2.477,02	BDI 1	3.056,15	1.650,32	RA
1.3.4.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10CM, FCK=30MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	5,00	182,94	BDI 1	225,71	1.128,56	RA
1.3.5.	SINAPI	87634	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3cm. AF_07/2021	M2	5,00	82,23	BDI 1	101,46	507,28	RA
1.3.6.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	5,00	52,73	BDI 1	65,06	325,29	RA
1.3.7.	SINAPI	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PAREDES INTERNAS COM PLACA ESMALTADA EXTRA NAS DIMENSÕES DE 33 X 45CM, APLICADO EM ÁREAS MENORES QUE 5,0m2., A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	18,00	75,68	BDI 1	93,37	1.680,73	RA
1.3.8.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5 X 10 X 20cm (ESPESSURA DE 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	13,15	158,04	BDI 1	194,99	2.564,12	RA
1.3.9.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO P/ AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	5,00	76,55	BDI 1	94,45	472,24	RA
1.3.10.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA, COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS, P/ TELHAS DE ENCAIXE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7,00	77,09	BDI 1	95,11	665,80	RA
1.3.11.	SINAPI	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, P/ VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	460,19	BDI 1	567,78	1.135,56	RA
1.3.12.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA C/ ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	7,00	35,67	BDI 1	44,01	308,07	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 13,39%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2									368.790,42	
1.3.13.	SINAPI	100668	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV), MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORN. E INSTAL. AF_12/2019.	M2	0,24	869,31	BDI 1	1.072,55	257,41	RA
1.3.14.	SINAPI-I	39485	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM AÇO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA)	UN	1,00	538,75	BDI 1	664,71	664,71	RA
1.3.15.	SINAPI-I	7292	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	M2	30,00	36,78	BDI 1	45,38	1.361,37	RA
1.3.16.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	670,39	BDI 1	827,13	827,13	RA
1.3.17.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, SUSPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	145,51	BDI 1	179,53	179,53	RA
1.3.18.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	124,21	BDI 1	153,25	153,25	RA
1.3.19.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	316,77	BDI 1	390,83	390,83	RA
1.3.20.	SINAPI	100868	BARRA APOIO RETA, EM AÇO INÓX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	340,19	BDI 1	419,73	839,45	RA
1.3.21.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_10/2015	M	10,00	70,83	BDI 1	87,39	873,90	RA
1.3.22.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_10/2015	M	10,00	88,35	BDI 1	109,01	1.090,06	RA
1.3.23.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	41,11	BDI 1	50,72	50,72	RA
1.3.24.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	53,40	BDI 1	65,88	65,88	RA
1.3.25.	SINAPI-I	39620	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	1,00	750,39	BDI 1	925,83	925,83	RA
1.4.			CANTEIROS/MURETA INTERNA					-	34.030,50	
1.4.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,13	2.477,02	BDI 1	3.056,15	9.565,74	RA
1.4.2.	SINAPI	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	62,67	290,56	BDI 1	358,49	22.466,75	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 13,39%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2										
1.4.3.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAIO	M2	62,67	25,84	BDI 1	31,88	1.998,01	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO COMPLETA					-	14.002,97	
1.5.1.	SINAPI	73864	NIVELAMENTO/COMPACTAÇÃO DO SOLO	M2	173,37	0,25	BDI 1	0,31	53,48	RA
1.5.2.	Composição	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 4 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	137,27	54,84	BDI 1	67,66	9.287,91	RA
1.5.3.	Composição	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 4 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	36,10	75,06	BDI 1	92,61	3.343,19	RA
1.5.4.	SINAPI	101031	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	3,00	356,19	BDI 1	439,47	1.318,40	RA
-	SINAPI	73978/1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAIO	M2	-	16,28	BDI 1	20,09	-	RA
1.6.			DECK EM MADEIRA					-	30.657,96	
1.6.1.	SINAPI-I	34780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO - PROJETO ESTRUTURAL	H	4,00	120,95	BDI 1	149,23	596,91	RA
1.6.2.	SINAPI	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	33,00	BDI 1	40,72	651,45	RA
1.6.3.	Cotação	MERCADO	MADEIRA EUCALIPTO AUTOCLAVADA (DECK RÉGUA 10,0cmX2,5cmX300cm C/ COLOCAÇÃO) FRENTE RIO	M2	30,35	26,45	BDI 1	32,63	990,44	RA
1.6.4.	SINAPI-I	4481	VIGA DE MADEIRA APARELHADA *8 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	37,63	53,56	BDI 1	66,08	2.486,68	RA
-	Composição	4481	PILAR DE MADEIRA APARELHADA 15 X 15 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	9,90		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	4408	RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	-	2,49	BDI 1	3,07	-	RA
1.6.5.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, FCK = 25 MPA. (SAPATAS 0,80 X 0,80 X 0,40 X12) AF_01/2017	M3	2,30	2.477,02	BDI 1	3.056,15	7.029,14	RA
1.6.6.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, FCK = 25 MPA. (PILARES D=30cm X12) AF_01/2017	M3	0,65	2.477,02	BDI 1	3.056,15	1.986,50	RA
1.6.7.	SINAPI	92833	TUBO DE CONCRETO D=30CM COMP. 1M	M	9,00	168,36	BDI 1	207,72	1.869,50	RA
1.6.8.	SINAPI-I	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	M2	30,35	36,78	BDI 1	45,38	1.377,26	RA
1.6.9.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE MADEIRA H=1,10m	M	16,13	667,18	BDI 1	823,17	13.277,68	RA
1.6.10.	SINAPI-I	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG D=5,16MM (0,157Kg/M) P/ GUARDA-CORPO (CADA 15 CM) TOTAL=96,78M	kg	9,78	32,52	BDI 1	40,12	392,40	RA
1.7.			PERGOLADO					-	4.620,39	
1.7.1.	Cotação		MÃO DE OBRA C/ PARAFUSOS E PREGOS	VB	1,00	2.370,00	BDI 1	2.924,11	2.924,11	RA
1.7.2.	Cotação		PILARES MADEIRA EUCALIPTO 15 X 15 X 3m	PÇ	6,00	53,88	BDI 1	66,48	398,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 13,39%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2									368.790,42	
1.7.3.	Cotação		TERÇAS MADEIRA EUCALIPTO 8 X 15 X 3,5m	PÇ	4,00	54,28	BDI 1	66,97	267,88	RA
1.7.4.	Cotação		CAIBROS MADEIRA EUCALIPTO 6,5 X 12 X 3,5m	PÇ	11,00	21,19	BDI 1	26,14	287,59	RA
1.7.5.	SINAPI-I	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	M2	16,35	36,78	BDI 1	45,38	741,95	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	24.482,54	
1.8.1.	SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,00	126,63	BDI 1	156,24	468,71	RA
1.8.2.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	3,00	88,50	BDI 1	109,19	327,57	RA
1.8.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	16,26	BDI 1	20,06	240,74	RA
1.8.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	16,26	BDI 1	20,06	240,74	RA
1.8.5.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	16,26	BDI 1	20,06	240,74	RA
1.8.6.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	16,26	BDI 1	20,06	240,74	RA
1.8.7.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	16,26	BDI 1	20,06	240,74	RA
1.8.8.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,53	BDI 1	6,82	341,15	RA
1.8.9.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,53	BDI 1	6,82	341,15	RA
1.8.10.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,53	BDI 1	6,82	341,15	RA
1.8.11.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	7,74	BDI 1	9,55	286,49	RA
1.8.12.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	7,74	BDI 1	9,55	286,49	RA
1.8.13.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	7,74	BDI 1	9,55	286,49	RA
1.8.14.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	7,74	BDI 1	9,55	286,49	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 13,39%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2									368.790,42	
1.8.15.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	7,74	BDI 1	9,55	286,49	RA
1.8.16.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	176,02	BDI 1	217,17	217,17	RA
1.8.17.	SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	276,00	1,75	BDI 1	2,16	595,93	RA
1.8.18.	SINAPI-I	40402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	120,00	3,31	BDI 1	4,08	490,07	RA
1.8.19.	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	25,00	2,19	BDI 1	2,70	67,55	RA
1.8.20.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	12,00	16,10	BDI 1	19,86	238,37	RA
1.8.21.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00	85,63	BDI 1	105,65	3.169,51	RA
1.8.22.	Cotação	MERCADO	LAMPADA PAR38 15W - E27 BRANCO FRIO 6500K PRIME	UM	11,00	26,45	BDI 1	32,63	358,97	RA
1.8.23.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 6 W - SEM REAOTR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	127,95	BDI 1	157,86	631,46	RA
1.8.24.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO C/ GRADE -PRETO - E27	PÇ	11,00	99,60	BDI 1	122,89	1.351,75	RA
1.8.25.	Cotação	MERCADO	REFLETOR LED TECH ALUMINIO 50W IP65 BIVOLT	PÇ	5,00	82,97	BDI 1	102,37	511,84	RA
1.8.26.	Cotação	MERCADO	PARAFUSO 16X45mm	PÇ	16,00	1,25	BDI 1	1,54	24,68	RA
1.8.27.	Cotação	MERCADO	POSTE DE JARDIM TROPICAL C/ GLOCO BOCA 15 - PRETO - E27	PÇ	20,00	366,44	BDI 1	452,11	9.042,27	RA
1.8.28.	SINAPI	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	16,00	168,54	BDI 1	207,94	3.327,11	RA
1.9.			PAISAGISMO					-	10.554,03	
1.9.1.	Cotação		CANELA DOCE	-	2,00	13,91	BDI 2	15,77	31,55	RA
1.9.2.	Cotação		PODOCARPUS	-	3,00	22,00	BDI 2	24,95	74,84	RA
1.9.3.	Cotação		NOLINA	-	4,00	70,00	BDI 2	79,37	317,49	RA
1.9.4.	Cotação		EXTREMOSA	-	4,00	13,91	BDI 2	15,77	63,09	RA
1.9.5.	Cotação		JABOTICABA	-	2,00	140,00	BDI 2	158,75	317,49	RA
1.9.6.	Cotação		PITANGA	-	1,00	14,00	BDI 2	15,87	15,87	RA
1.9.7.	Cotação		CEREJA JAPONICA	-	2,00	18,00	BDI 2	20,41	40,82	RA
1.9.8.	Cotação		GUABIJU	-	1,00	14,00	BDI 2	15,87	15,87	RA
1.9.9.	Cotação		IPÉ ROXO	-	2,00	18,00	BDI 2	20,41	40,82	RA
1.9.10.	Cotação		QUARESMEIRA	-	4,00	31,00	BDI 2	35,15	140,60	RA
1.9.11.	Cotação		DIANELA	-	13,00	13,05	BDI 2	14,80	192,37	RA
1.9.12.	Cotação		LIRIOPE	-	23,00	1,80	BDI 2	2,04	46,94	RA
1.9.13.	Cotação		MOREIA BRANCA	-	11,00	13,00	BDI 2	14,74	162,15	RA
1.9.14.	Cotação		LAMBARI ROXO	-	75,00	2,17	BDI 2	2,46	184,54	RA
1.9.15.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	605,81	11,92	BDI 1	14,71	8.909,58	RA
1.10.			MOBILIÁRIO PRAÇA					-	14.834,37	
1.10.1.	Cotação	MERCADO	BANCO RETO C/ PERNAS DE CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA S/ ENCOSTO (ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO)	UN	15,00	339,07	BDI 2	384,47	5.767,07	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 13,39%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2										368.790,42
1.10.2.	Cotação	MERCADO	CONJUNTO DE MESA DE XADREZ C/ BANCOS EM CONCRETO REDONDOS (FEITA SOB ENCOMENDA NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM DETALHAMENTO)	UN	1,00	808,56	BDI 2	916,83	916,83	RA
1.10.3.	Cotação	MERCADO	LIXEIRA SOBRE 1 PERNA, REVESTIMENTO EM RIPAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA (DIMENSÕES CONFORME DETALHAMENTO)	UN	12,00	599,00	BDI 2	679,21	8.150,47	RA
1.11.			ÁRVORE SOLAR					-	23.442,20	
1.11.1.	Cotação	MERCADO	BANCO C/ PONTO DE RECARGA C/ ENERGIA FOTOVOLTAICA	UN	1,00	19.000,00	BDI 1	23.442,20	23.442,20	RA
1.12.			CASA DE MÁQUINAS (FONTE ORNAMENTAL)					-	13.637,14	
1.12.1.	SINAPI	102295	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	15,60	5,83	BDI 1	7,19	112,21	RA
1.12.2.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,02	2.477,02	BDI 1	3.056,15	3.117,27	RA
1.12.3.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,20	2.477,02	BDI 1	3.056,15	611,23	RA
1.12.4.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,40	2.477,02	BDI 1	3.056,15	1.222,46	RA
1.12.5.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	4,60	182,94	BDI 1	225,71	1.038,27	RA
1.12.6.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	17,40	92,44	BDI 1	114,05	1.984,51	RA
1.12.7.	SINAPI-I	3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	5,10	58,50	BDI 1	72,18	368,10	RA
1.12.8.	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	5,10	49,29	BDI 1	60,81	310,15	RA
1.12.9.	SINAPI	99434	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	0,26	636,80	BDI 1	785,68	204,28	RA
1.12.10.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,10	5,78	BDI 1	7,13	36,37	RA
1.12.11.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	5,10	46,11	BDI 1	56,89	290,14	RA
1.12.12.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,10	16,39	BDI 1	20,22	103,13	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 13,39%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2									368.790,42	
1.12.13.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	17,40	4,78	BDI 1	5,90	102,62	RA
1.12.14.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	17,40	56,13	BDI 1	69,25	1.205,01	RA
1.12.15.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,40	34,92	BDI 1	43,08	749,67	RA
1.12.16.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,40	14,42	BDI 1	17,79	309,57	RA
1.12.17.	SINAPI-I	41619	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	UN	1,00	111,76	BDI 1	137,89	137,89	RA
1.12.18.	SINAPI	74194/1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 7 DEGRAUS	M	2,00	702,81	BDI 1	867,13	1.734,25	RA
1.13.			ESPELHO DE ÁGUA					-	31.219,53	
1.13.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	8,50	124,41	BDI 1	153,50	1.304,72	RA
1.13.2.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,41	2.477,02	BDI 1	3.056,15	4.309,17	RA
1.13.3.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	25,00	182,94	BDI 1	225,71	5.642,78	RA
1.13.4.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,35	2.477,02	BDI 1	3.056,15	7.181,95	RA
1.13.5.	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,00	71,13	BDI 1	87,76	789,84	RA
1.13.6.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	37,00	4,78	BDI 1	5,90	218,21	RA
1.13.7.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	37,00	56,13	BDI 1	69,25	2.562,37	RA
1.13.8.	SINAPI	87561	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	37,00	34,92	BDI 1	43,08	1.594,12	RA
1.13.9.	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	23,75	49,29	BDI 1	60,81	1.444,33	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 13,39%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2										368.790,42
1.13.10.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	18,00	42,94	BDI 1	52,98	953,63	RA
1.13.11.	SINAPI-I	10734	PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	60,13	70,34	BDI 1	86,79	5.218,41	RA
1.14.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	2.097,78	
1.14.1.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	9,65	BDI 1	11,91	238,12	RA
1.14.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	5,53	BDI 1	6,82	272,92	RA
1.14.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	7,74	BDI 1	9,55	381,98	RA
1.14.4.	SINAPI-I	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	1,00	40,46	BDI 1	49,92	49,92	RA
1.14.5.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIAS LED	UN	8,00	117,00	BDI 1	144,35	1.154,84	RA
1.15.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	14.469,59	
1.15.1.	SINAPI-I	34636	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	401,25	BDI 1	495,06	495,06	RA
1.15.2.	Cotação	MERCADO	FILTRO PARA PISCINA DFR 12-4 COM BOMBA 1/3 CV MONOFÁSICA DANCOR + AREIA PARA FILTRO	UN	1,00	1.556,00	BDI 1	1.919,79	1.919,79	RA
1.15.3.	Cotação	MERCADO	BICO GEISER EM INOX PARA FONTE, CHAFARIZ E LAGO DE 1.1/2.	UN	5,00	209,00	BDI 1	257,86	1.289,32	RA
1.15.4.	Cotação	MERCADO	IONIZADOR 7M³	UN	1,00	2.711,00	BDI 1	3.344,83	3.344,83	RA
1.15.5.	Cotação	MERCADO	MINIBOMBA TP 80	UN	1,00	579,93	BDI 1	715,52	715,52	RA
1.15.6.	Cotação	MERCADO	BOMBAS 1CV	UN	1,00	1.015,33	BDI 1	1.252,71	1.252,71	RA
1.15.7.	Cotação	MERCADO	DISPOSITIVO DE SUÇÃO	UN	1,00	62,10	BDI 1	76,62	76,62	RA
1.15.8.	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	7,84	BDI 1	9,67	145,09	RA
1.15.9.	SINAPI	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	16,92	BDI 1	20,88	626,28	RA
1.15.10.	SINAPI-I	9906	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8,00	11,27	BDI 1	13,90	111,24	RA
1.15.11.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	44,53	BDI 1	54,94	439,53	RA
1.15.12.	SINAPI-I	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	3,00	24,65	BDI 1	30,41	91,24	RA
1.15.13.	SINAPI-I	7118	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	31,48	BDI 1	38,84	194,20	RA
1.15.14.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,74	BDI 1	15,72	188,62	RA
1.15.15.	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	15,45	BDI 1	19,06	38,12	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 13,39%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE RIO DAS ANTAS-ETAPA 2										
									368.790,42	
1.15.16.	SINAPI	89387	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	38,10	BDI 1	47,01	235,04	RA
1.15.17.	SINAPI-I	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	2,00	9,41	BDI 1	11,61	23,22	RA
1.15.18.	SINAPI-I	73	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	3,00	19,40	BDI 1	23,94	71,81	RA
1.15.19.	SINAPI	103013	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	109,95	BDI 1	135,66	271,31	RA
1.15.20.	SINAPI-I	108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	8,00	2,30	BDI 1	2,84	22,70	RA
1.15.21.	SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	25,00	10,55	BDI 1	13,02	325,41	RA
1.15.22.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	37,50	4,70	BDI 1	5,80	217,46	RA
1.15.23.	SINAPI	102995	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021	M	37,50	51,32	BDI 1	63,32	2.374,45	RA
1.16.			SEGURANÇA						-	78.200,83
1.16.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	95,00	667,18	BDI 1	823,17	78.200,83	RA
1.17.			SERVIÇOS FINAIS						-	1.663,77
1.17.1.	Cotação	MERCADO	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60m, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	458,33	BDI 1	565,49	1.130,98	RA
1.17.2.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	863,66	0,50	BDI 1	0,62	532,79	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO DAS ANTAS/SC
Local

quinta-feira, 21 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0