

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>SINAPI</b>	<b>102470/1</b>	<b>EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA</b>	<b>M2</b>		<b>4,18</b>	<b>5,25</b>
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	0,00	10,28
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	0,00	4,89
COTAÇÃO	ANP	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	TON	0,0012	3.483,69	3.483,69
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,001	0,00	255,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	0,00	21,48
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	0,00	131,47
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0041	0,00	46,26
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0049	0,00	56,77
<b>SINAPI</b>	<b>102512/1</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRILICA - FAIXA AMARELA DE DIVISÃO DE FLUXOS</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>	<b>4,66</b>
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,002	0,00	23,24
SINAPI-I	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,043	0,00	13,47
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,034	0,00	31,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	0,00	21,48
SINAPI	95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0003	0,00	164,26
SINAPI	96159	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0334	0,00	79,47
<b>SINAPI</b>	<b>102512/2</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRILICA - FAIXA BRANCA DE BORDO, CONTINUA</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>	<b>4,66</b>
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,002	0,00	23,24
SINAPI-I	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,043	0,00	13,47
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,034	0,00	31,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	0,00	21,48
SINAPI	95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0003	0,00	164,26
SINAPI	96159	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0334	0,00	79,47
<b>SINAPI</b>	<b>103693</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM ALTURA LIVRE DE 2,00M, DIÂMETRO DE 2"</b>	<b>UN</b>		<b>0,00</b>	<b>266,80</b>
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2" ), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	2,8	0,00	73,06
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5152	0,00	24,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5455	0,00	21,48
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇÃO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0237	0,00	685,14
<b>COMP</b>	<b>001</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, BASE EM CONCRETO - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 "PARE" A=0,25M</b>	<b>UN</b>		<b>40,00</b>	<b>504,13</b>
SINAPI	103693	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM ALTURA LIVRE DE 2,00M, DIÂMETRO DE 2"	UN	1	0,00	266,80
COTAÇÃO	44621	SUPORTE ABRACADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM AÇO GALVANIZADO (COM PORCAS E ARRUELAS), COMPRIMENTO DE 40CM	UN	1	40,00	40,00
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,3	0,00	635,25
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07581	0,00	24,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22746	0,00	21,48
<b>COMP</b>	<b>002</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, BASE EM CONCRETO - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19 "VEL. MÁX 40KM/H" D=0,50M</b>	<b>UN</b>		<b>40,00</b>	<b>438,35</b>
SINAPI	103693	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM ALTURA LIVRE DE 2,00M, DIÂMETRO DE 2"	UN	1	0,00	266,80
COTAÇÃO	44621	SUPORTE ABRACADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM AÇO GALVANIZADO (COM PORCAS E ARRUELAS), COMPRIMENTO DE 40CM	UN	1	40,00	40,00
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,2	0,00	635,25
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05054	0,00	24,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15164	0,00	21,48
<b>COMP</b>	<b>003</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, BASE EM CONCRETO - PLACA DE ADVERTÊNCIA A-32b "FAIXA DE PEDESTRE" A=0,50M</b>	<b>UN</b>		<b>40,00</b>	<b>471,25</b>
SINAPI	103693	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM ALTURA LIVRE DE 2,00M, DIÂMETRO DE 2"	UN	1	0,00	266,80
COTAÇÃO	44621	SUPORTE ABRACADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM AÇO GALVANIZADO (COM PORCAS E ARRUELAS), COMPRIMENTO DE 40CM	UN	1	40,00	40,00
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,25	0,00	635,25
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,063175	0,00	24,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18955	0,00	21,48

COMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	004	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, BASE EM CONCRETO - PLACA DE ADVERTÊNCIA A-32b "FAIXA DE PEDESTRE" A=0,50M</b>	UN		40,00	454,80
SINAPI	103693	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM ALTURA LIVRE DE 2,00M, DIÂMETRO DE 2"	UN	1	0,00	266,80
COTAÇÃO	44621	SUPORTE ABRACADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM AÇO GALVANIZADO (COM PORCAS E ARRUELAS), COMPRIMENTO DE 40CM	UN	1	40,00	40,00
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,225	0,00	635,25
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0568575	0,00	24,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,170595	0,00	21,48
SINAPI	103689	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022</b>	M2		0,00	335,12
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	0,00	4,12
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	0,00	275,00
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	0,00	21,19
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	0,00	29,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	0,00	21,48
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	0,00	23,16

Data

Responsável Técnico: Gustavo Olinquevicz  
 CREA/CAU: 188.144-0