



PLANIALTIMÉTRICO / GEOMÉTRICO
ESC: 1/1000

ESTATÍSTICA DAS ÁREAS

RUA DAS TULIPAS	
ESTACA 0 ATÉ ESTACA 7+10,050	
EXTENSÃO A PAVIMENTAR	150,05m
LARGURA	12,00m
PISTA DE ROLAMENTO	6,00m
PASSEIOS	3,00m (cada)
ÁREA A PAVIMENTAR	900,14 m ²
MEIO FIO TRECHO RETO	260,25 m
MEIO FIO TRECHO CURVO	0,00 m
RUA DAS AZALÉIAS	
ESTACA 0 ATÉ ESTACA 8+6,580	
EXTENSÃO A PAVIMENTAR	166,58m
LARGURA	12,00m
PISTA DE ROLAMENTO	6,00m
PASSEIOS	3,00m (cada)
ÁREA A PAVIMENTAR	1.017,18 m ²
MEIO FIO TRECHO RETO	320,25 m
MEIO FIO TRECHO CURVO	24,50 m
RUA DAS VIOLETAS	
ESTACA 0 ATÉ ESTACA 7+14,560	
EXTENSÃO A PAVIMENTAR	154,56m
LARGURA	12,00m
PISTA DE ROLAMENTO	6,00m
PASSEIOS	3,00m (cada)
ÁREA A PAVIMENTAR	949,68 m ²
MEIO FIO TRECHO RETO	291,55 m
MEIO FIO TRECHO CURVO	30,90 m
RUA DAS HORTÊNCIAS	
ESTACA 0 ATÉ ESTACA 7+6,030	
EXTENSÃO A PAVIMENTAR	146,03m
LARGURA	12,00m
PISTA DE ROLAMENTO	6,00m
PASSEIOS	3,00m (cada)
ÁREA A PAVIMENTAR	901,62 m ²
MEIO FIO TRECHO RETO	275,25 m
MEIO FIO TRECHO CURVO	31,55 m
RUA DAS CAMÉLIAS	
ESTACA 0 ATÉ ESTACA 6+18,500	
EXTENSÃO A PAVIMENTAR	138,50m
LARGURA	12,00m
PISTA DE ROLAMENTO	6,00m
PASSEIOS	3,00m (cada)
ÁREA A PAVIMENTAR	848,30 m ²
MEIO FIO TRECHO RETO	263,95 m
MEIO FIO TRECHO CURVO	23,70 m
ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR	4.616,92 m²

LEGENDA

	CURVAS DE NÍVEL		CERCA		RESIDÊNCIA EM MADEIRA
	CURSO D'ÁGUA		MURO		RESIDEÊNCIA EM ALVENARIA
	TUB. DRENAGEM EXISTENTE		BOCA DE LOBO		CONSTRUÇÃO RURAL
	EIXO DA PISTA		BUEIRO PROJETADO		POSTE
	BORDO PROJETADO		SARJETA EM CONCRETO		VEGETAÇÃO 1
	MEIO-FIO PROJETADO		BOCA DE BUEIRO		VEGETAÇÃO RASTEIRA
	GRADE PROJETADO		DRENO PROFUNDO		LAVOURA



Assinatura Prefeito Municipal

Assinatura Responsável Técnico

TÍTULO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
REFERÊNCIA:	PROJETO BÁSICO - Projeto planialtimétrico / geométrico	
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS	PRANCHA: 02/05
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUSTAVO OLINQUEVICZ - CREA 188.144-0 SC	
ESCALA:	INDICADA	DATA: JUNHO, 2023