



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Rio das Antas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE TRECHO DA RUA JACOB WILIBALDO HARTMANN			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE TRECHO DA RUA JACOB	MUNICÍPIO / UF Rio das Antas/SC	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE TRECHO DA RUA JACOB WILIBALDO HARTMANN									199.572,57	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE TRECHO DA RUA JACOB WILIBALDO HARTMANN						-	199.572,57
1.1.			SERVIÇOS GERAIS						-	7.866,89
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022	M2	4,50	313,09	BDI 1	382,66	1.721,97	RA
1.1.0.2.	ADM LOCAL		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00	4.773,16	BDI 1	5.833,76	5.833,76	RA
1.1.0.3.	ART		EMISSÃO DE ART DE EXECUÇÃO	UN	1,00	254,59	BDI 1	311,16	311,16	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						-	61.588,64
1.2.1.			PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE CORREÇÃO / REPERFILAMENTO						-	61.588,64
1.2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.521,30	2,04	BDI 1	2,49	3.788,04	RA
1.2.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.521,30	2,32	BDI 1	2,84	4.320,49	RA
1.2.1.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	30,43	1.309,90	BDI 1	1.600,96	48.717,21	RA
1.2.1.4.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	M3	30,43	8,28	BDI 1	10,12	307,95	RA
1.2.1.5.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.434,40	1,50	BDI 1	1,83	4.454,95	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE CAPA						-	126.374,03
1.3.0.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.521,30	2,32	BDI 1	2,84	4.320,49	RA
1.3.0.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,85	1.513,08	BDI 1	1.849,29	112.529,30	RA
1.3.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,85	8,28	BDI 1	10,12	615,80	RA
1.3.0.4.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.868,00	1,50	BDI 1	1,83	8.908,44	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						-	3.743,01
1.4.0.1.	SINAPI	102512/1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRILICA - FAIXA AMARELA DE DIVISÃO DE FLUXOS	M	172,00	4,88	BDI 1	5,96	1.025,12	RA
1.4.0.2.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	182,00	4,67	BDI 1	5,71	1.039,22	RA
1.4.0.3.	SINAPI	102501	PINTURA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	23,45	26,07	BDI 1	31,86	747,12	RA
1.4.0.4.	SINAPI	102512/2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRILICA - FAIXA BRANCA DE BORDO, CONTINUA	M	156,30	4,88	BDI 1	5,96	931,55	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Rio das Antas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE TRECHO DA RUA JACOB WILIBALDO HARTMANN			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE TRECHO DA RUA JACOB	MUNICÍPIO / UF Rio das Antas/SC	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE TRECHO DA RUA JACOB WILIBALDO HARTMANN									199.572,57

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Rio das Antas/SC
Local
quarta-feira, 16 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Olinquevicz
CREA/CAU: 188.144-0
ART/RRT: 0

RECURSO
←