



Obra  
ARQUIBANCADA RIO DAS ANTAS

Bancos  
SINAPI - 08/2023 - Santa  
Catarina  
SBC - 10/2023 - Santa Catarina

B.D.I.  
27,84%



Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário  
dos insumos de mão de obra, de acordo com as  
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1	100763	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	9185,46	21,77	1,44	26,39	27,83	13.227,06	242.404,29	255.631,35	78,34 %
2	00000170	Próprio	PAINEL WALL PARA FECHAMENTO DE ARQUIBANCADA (2750X1200X40MM)	UN	32	381,83	24,89	463,24	488,13	796,48	14.823,68	15.620,16	4,79 %
3	00000171	Próprio	PAINEL WALL PARA FECHAMENTO DE ARQUIBANCADA (2750X1200X23MM)	UN	26	411,54	24,89	501,22	526,11	647,14	13.031,72	13.678,86	4,19 %
4	120123	SBC	ESPUMA FLAT ACUSTICA ANTICHAMA 35MM	m²	6,1	121,88	38,39	117,42	155,81	234,17	716,27	950,44	0,29 %
5	110047	SBC	PORTA ACUSTICA 0,80x2,10m ESPESSURA 85mm - 34DB	UN	1	7.717,63	205,04	9.661,17	9.866,21	205,04	9.661,17	9.866,21	3,02 %
6	00000161	Próprio	VIDRO INSULADO DUPLO 1100x1200mm (COMPOSIÇÃO 6+6+6MM)	UN	1	1.026,65	49,65	1.262,81	1.312,46	49,65	1.262,81	1.312,46	0,40 %
7	00000162	Próprio	VIDRO INSULADO DUPLO 1700x1200mm (COMPOSIÇÃO 6+6+6MM)	UN	1	1.564,05	49,65	1.949,83	1.999,48	49,65	1.949,83	1.999,48	0,61 %
8	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	8,5	620,94	308,22	485,58	793,80	2.619,87	4.127,43	6.747,30	2,07 %
9	00000159	Próprio	ASSENTO PARA ARQUIBANCADA (COM INSTALAÇÃO)	UN	116	138,34	26,50	150,35	176,85	3.074,00	17.440,60	20.514,60	6,29 %
							<b>Totais -&gt;</b>			<b>20.903,06</b>	<b>305.417,80</b>	<b>326.320,86</b>	

**Total sem BDI** 255.263,28  
**Total do BDI** 71.057,58  
**Total Geral** 326.320,86

FERNANDA CORDEIRO  
ENGENHEIRA CIL  
CREA/SC 148159-0