



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA XV DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS -	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 22,41%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA XV DE NOVEMBRO									1.168.241,57	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ					-	1.168.241,57	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	32.382,62	
1.1.0.1.	CREA		TAXA DE ART DE EXECUÇÃO	UN	1,00	254,59	BDI 1	311,64	311,64	RA
1.1.0.2.	Composição		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00	14.353,59	BDI 1	17.570,23	17.570,23	RA
1.1.0.3.	Composição		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	8.894,39	BDI 1	10.887,62	10.887,62	RA
1.1.0.4.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	150,00	9,58	BDI 1	11,73	1.759,50	RA
1.1.0.5.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	314,40	BDI 1	384,86	1.731,87	RA
1.1.0.6.	SICRO	5213842	FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	M	200,00	0,13	BDI 1	0,16	32,00	RA
1.1.0.7.	SICRO	5213835	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	88,00	0,83	BDI 1	1,02	89,76	RA
1.2.			REMOÇÕES E REASSENTAMENTOS					-	32.079,30	
1.2.0.1.	SICRO	1600441	REMOÇÃO DE PEDRAS POLIÉDRICAS	M2	105,28	3,92	BDI 1	4,80	505,34	RA
1.2.0.2.	SICRO	4915777	REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO, COM RECONSTRUÇÃO DOS TRECHOS DANIFICADOS	M	1.820,00	13,86	BDI 1	16,97	30.885,40	RA
1.2.0.3.	SICRO	5213364	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	8,00	20,52	BDI 1	25,12	200,96	RA
1.2.0.4.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,00	8,50	BDI 1	10,40	104,00	RA
1.2.0.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	137,00	2,29	BDI 1	2,80	383,60	RA
1.3.			SERVIÇOS DE TERRA					-	13.098,46	
1.3.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	640,19	2,42	BDI 1	2,96	1.894,96	RA
1.3.0.2.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	256,08	4,37	BDI 1	5,35	1.370,03	RA
1.3.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	256,08	8,50	BDI 1	10,40	2.663,23	RA
1.3.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.560,80	2,29	BDI 1	2,80	7.170,24	RA
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	89.397,14	
1.4.1.			ESCAVAÇÃO					-	3.741,70	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA XV DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS -	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 22,41%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA XV DE NOVEMBRO									1.168.241,57	
1.4.1.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	97,60	8,63	BDI 1	10,56	1.030,66	RA
1.4.1.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	70,60	8,50	BDI 1	10,40	734,24	RA
1.4.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	706,00	2,29	BDI 1	2,80	1.976,80	RA
1.4.2.			ASSENTAMENTO DE TUBOS					-	32.027,75	
1.4.2.1.	Composição	95568/1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	122,00	100,75	BDI 1	123,33	15.046,26	RA
1.4.2.2.	SINAPI	101014	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	20,13	39,52	BDI 1	48,38	973,89	RA
1.4.2.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	213,38	2,09	BDI 1	2,56	546,25	RA
1.4.2.4.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	27,00	25,36	BDI 1	31,04	838,08	RA
1.4.2.5.	SINAPI	101849	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	55,35	193,37	BDI 1	236,70	13.101,35	RA
1.4.2.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	77,49	8,50	BDI 1	10,40	805,90	RA
1.4.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	255,72	2,29	BDI 1	2,80	716,02	RA
1.4.3.			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL					-	53.627,69	
1.4.3.1.	Composição	97935/1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 1,0 M, ALTURA VARIÁVEL . AF_12/2020	UN	17,00	1.046,59	BDI 1	1.281,13	21.779,21	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA XV DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS -	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 22,41%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA XV DE NOVEMBRO									1.168.241,57	
1.4.3.2.	Composição	005	GRELHA PARA BOCA DE LOBO, EM QUADRO DE CANTONEIRA E BARRA CHATA DE AÇO, 1 1/2", ESP: 3/8", DIMENSÕES DO QUADRO DA GRELHA 35x70 CM	UN	17,00	450,94	BDI 1	552,00	9.384,00	RA
1.4.3.3.	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,00	1.146,99	BDI 1	1.404,03	22.464,48	RA
1.5.			BASE E SUB-BASE					-	52.860,13	
1.5.0.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	128,04	161,84	BDI 1	198,11	25.366,00	RA
1.5.0.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	96,03	181,48	BDI 1	222,15	21.333,06	RA
1.5.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	313,70	8,50	BDI 1	10,40	3.262,48	RA
1.5.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.035,21	2,29	BDI 1	2,80	2.898,59	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	870.839,17	
1.6.1.			LIMPEZA					-	18.113,80	
1.6.1.1.	Composição	007	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL, SOPRADOR MÓVEL E LIMPEZA MANUAL	M2	7.600,64	1,53	BDI 1	1,87	14.213,20	RA
1.6.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	960,74	3,32	BDI 1	4,06	3.900,60	RA
1.6.2.			PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE REPERFILAGEM					-	353.262,65	
1.6.2.1.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	M2	7.600,64	0,28	BDI 1	0,34	2.584,22	RA
1.6.2.2.			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	TON	3,42	3.601,13	BDI 2	4.141,30	14.163,25	RA
1.6.2.3.	SICRO	4011454	CONCRETO ASFÁLTICO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	TON	570,05	191,97	BDI 1	234,99	133.956,05	RA
1.6.2.4.			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70	TON	36,04	3.957,39	BDI 2	4.551,00	164.018,04	RA
1.6.2.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	228,02	8,50	BDI 1	10,40	2.371,41	RA
1.6.2.6.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17.101,50	1,54	BDI 1	1,89	32.321,84	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA XV DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS -	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 22,41%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA XV DE NOVEMBRO									1.168.241,57	
1.6.2.7.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.130,45	0,61	BDI 1	0,75	3.847,84	RA
1.6.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAMADA DE CAPA / ROLAMENTO					-	499.462,72	
1.6.3.1.	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI	M2	375,09	0,41	BDI 1	0,50	187,55	RA
1.6.3.2.			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI	TON	0,49	3.420,48	BDI 2	3.933,55	1.927,44	RA
1.6.3.3.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	M2	7.975,73	0,28	BDI 1	0,34	2.711,75	RA
1.6.3.4.			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	TON	3,59	3.601,13	BDI 2	4.141,30	14.867,27	RA
1.6.3.5.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	TON	797,57	198,46	BDI 1	242,93	193.753,68	RA
1.6.3.6.			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70	TON	50,43	3.957,39	BDI 2	4.551,00	229.506,93	RA
1.6.3.7.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	319,03	8,50	BDI 1	10,40	3.317,91	RA
1.6.3.8.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23.927,20	1,54	BDI 1	1,89	45.222,41	RA
1.6.3.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.178,18	0,91	BDI 1	1,11	7.967,78	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	77.584,75	
1.7.1.			FAIXAS ELEVADAS - 03 UNIDADES					-	37.721,93	
1.7.1.1.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	M2	48,00	0,28	BDI 1	0,34	16,32	RA
1.7.1.2.			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	TON	0,02	3.601,13	BDI 2	4.141,30	82,83	RA
1.7.1.3.	SICRO	95995	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	TON	58,50	198,46	BDI 1	242,93	14.211,41	RA
1.7.1.4.			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70	TON	3,70	3.957,39	BDI 2	4.551,00	16.838,70	RA
1.7.1.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	23,40	8,50	BDI 1	10,40	243,36	RA
1.7.1.6.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.755,00	1,54	BDI 1	1,89	3.316,95	RA
1.7.1.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	783,90	0,91	BDI 1	1,11	870,13	RA
1.7.1.8.	SINAPI-I	43665	PERFIL U AÇO LAMINADO 100X50MM ESP:3,00MM (4,427 KG/M)	KG	132,81	13,18	BDI 1	16,13	2.142,23	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA XV DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS -	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 22,41%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA XV DE NOVEMBRO									1.168.241,57	
1.7.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	25.461,74	
1.7.2.1.	SINAPI	102512/1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRILICA - FAIXA AMARELA DE DIVISÃO DE FLUXOS	M	1.829,48	4,88	BDI 1	5,97	10.922,00	RA
1.7.2.2.	SINAPI	102512/2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRILICA - FAIXA BRANCA DE BORDO, CONTINUA	M	1.829,48	4,88	BDI 1	5,97	10.922,00	RA
1.7.2.3.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	113,48	26,04	BDI 1	31,88	3.617,74	RA
1.7.3.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	14.401,08	
1.7.3.1.	Composição	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, BASE EM CONCRETO - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 "PARE" A=0,25M	UN	4,00	498,01	BDI 1	609,61	2.438,44	RA
1.7.3.2.	Composição	002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, BASE EM CONCRETO - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19 "VEL. MÁX 40KM/H" D=0,50M	UN	6,00	440,26	BDI 1	538,92	3.233,52	RA
1.7.3.3.	Composição	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, BASE EM CONCRETO - PLACA DE ADVERTÊNCIA A-32b "FAIXA DE PEDESTRE" A=0,50M	UN	4,00	469,13	BDI 1	574,26	2.297,04	RA
1.7.3.4.	Composição	004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE GALVANIZADO, BASE EM CONCRETO - PLACA DE ADVERTÊNCIA A-32b "FAIXA ELEVADA DE PEDESTRE " A=1,00 X 0,65M	UN	6,00	700,13	BDI 1	857,03	5.142,18	RA
1.7.3.5.	Composição	006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE GALVANIZADO, BASE EM CONCRETO - PLACA SAL-26 "PONTO DE ÔNIBUS " A=0,50X0,70M	UN	2,00	526,88	BDI 1	644,95	1.289,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA XV DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS -	MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS/SC	BDI 1 22,41%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS - RUA XV DE NOVEMBRO									1.168.241,57

RIO DAS ANTAS/SC
Local

terça-feira, 17 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO OLINQUEVICZ
CREA/CAU: 188.144-0
ART/RRT: 0

RECURSO
←