



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUAS DO LOTEAMENTO IPOMEIA

Proprietário Prefeitura Municipal de Rio das Antas	Endereço: Ruas do loteamento Ipomeia, Distrito de Ipomeia, Rio das Antas/SC
Descrição: Execução de camada de base para pavimentação asfáltica, em brita graduada simples - BGS	Área / Extensão: BDI: BDI 1 22,60% BDI 2 0,00%
Referência Orçamento: SINAPI, SICRO	Data Base nov/23 (Não des.)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNIT. REFERENCIAL (R\$)	CUSTO UNITÁRIO UTILIZADO (S/BDI) (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (C/BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUAS DO LOTEAMENTO IPOMEIA										R\$ 5.970,77
1 SERVIÇOS INICIAIS										R\$ 5.970,77
1.1 SERVIÇOS INICIAIS										R\$ 5.970,77
1.1.1	CREA		TAXA DE ART DE EXECUÇÃO	UN	1,00	R\$ 262,55	R\$ 262,55	BDI 1	R\$ 321,89	R\$ 321,89
1.1.2	Composição		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00	R\$ 2.484,41	R\$ 2.484,41	BDI 1	R\$ 3.045,89	R\$ 3.045,89
1.1.3	Composição		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	R\$ 499,08	R\$ 499,08	BDI 1	R\$ 611,87	R\$ 1.223,74
1.1.4	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 250,00	R\$ 250,00	BDI 1	R\$ 306,50	R\$ 1.379,25
2 PAVIMENTAÇÃO RUA DAS TULIPAS										R\$ 22.290,82
2.1 PAVIMENTAÇÃO										R\$ 22.290,82
	SINAPI	96400/1	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE SUB-BASE	M3	180,03	R\$ 7,85	R\$ 6,85	BDI 1	R\$ 8,40	R\$ 1.512,25
	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	90,01	R\$ 183,89	R\$ 160,30	BDI 1	R\$ 196,53	R\$ 17.689,67
	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	895,64	R\$ 2,51	R\$ 2,19	BDI 1	R\$ 2,68	R\$ 2.400,32
	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	90,01	R\$ 7,16	R\$ 6,24	BDI 1	R\$ 7,65	R\$ 688,58
PAVIMENTAÇÃO RUA DAS AZALÉIAS										R\$ 25.190,49
PAVIMENTAÇÃO										R\$ 25.190,49
	SINAPI	96400/1	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE SUB-BASE	M3	203,44	R\$ 7,85	R\$ 6,85	BDI 1	R\$ 8,40	R\$ 1.708,90
	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	101,72	R\$ 183,89	R\$ 160,30	BDI 1	R\$ 196,53	R\$ 19.991,03
	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1012,09	R\$ 2,51	R\$ 2,19	BDI 1	R\$ 2,68	R\$ 2.712,40
	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	101,72	R\$ 7,16	R\$ 6,24	BDI 1	R\$ 7,65	R\$ 778,16
PAVIMENTAÇÃO RUA DAS VIOLETAS										R\$ 21.210,42
PAVIMENTAÇÃO										R\$ 21.210,42
	SINAPI	96400/1	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE SUB-BASE	M3	189,94	R\$ 7,85	R\$ 6,85	BDI 1	R\$ 8,40	R\$ 1.595,50

SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	84,97	R\$ 183,89	R\$ 160,30	BDI 1	R\$ 196,53	R\$ 16.699,15
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	845,43	R\$ 2,51	R\$ 2,19	BDI 1	R\$ 2,68	R\$ 2.265,75
SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	84,97	R\$ 7,16	R\$ 6,24	BDI 1	R\$ 7,65	R\$ 650,02
PAVIMENTAÇÃO RUA DAS HORTÊNCIAS									R\$ 22.327,80
PAVIMENTAÇÃO									R\$ 22.327,80
SINAPI	96400/1	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE SUB-BASE	M3	180,32	R\$ 7,85	R\$ 6,85	BDI 1	R\$ 8,40	R\$ 1.514,69
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	90,16	R\$ 183,89	R\$ 160,30	BDI 1	R\$ 196,53	R\$ 17.719,14
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	897,11	R\$ 2,51	R\$ 2,19	BDI 1	R\$ 2,68	R\$ 2.404,25
SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	90,16	R\$ 7,16	R\$ 6,24	BDI 1	R\$ 7,65	R\$ 689,72
PAVIMENTAÇÃO RUA DAS CAMÉLIAS									R\$ 21.007,81
PAVIMENTAÇÃO									R\$ 21.007,81
SINAPI	96400/1	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE SUB-BASE	M3	169,66	R\$ 7,85	R\$ 6,85	BDI 1	R\$ 8,40	R\$ 1.425,14
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	84,83	R\$ 183,89	R\$ 160,30	BDI 1	R\$ 196,53	R\$ 16.671,64
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	844,06	R\$ 2,51	R\$ 2,19	BDI 1	R\$ 2,68	R\$ 2.262,08
SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	84,83	R\$ 7,16	R\$ 6,24	BDI 1	R\$ 7,65	R\$ 648,95
TOTAL									R\$ 117.998,11

Rio das antas, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024

Gustavo Olinquevicz
Eng. Civil - CREA-SC 188.144-0