

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL (ABAULAMENTO NAS BORDAS DO PISO)	M3		0,00	1.033,30
SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	1,05	0,00	795,62
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,694	0,00	30,87
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,339	0,00	22,66
COMPOSIÇÃO	002	CARGA MANUAL DE SOLO/AREIA, COM PÁ	M3		0,00	65,80
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,904	0,00	22,66
COMPOSIÇÃO	94995/1	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL, FCK=25 MPA, BRITA 0, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. AF_08/2022	M2		0,00	58,34
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0985	0,00	515,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0874	0,00	30,87
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2176	0,00	22,66
COMPOSIÇÃO	94993/1	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL, FCK=25MPA, BRITA 0, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. AF_08/2022	M2		0,00	44,15
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0739	0,00	515,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0727	0,00	30,87
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1704	0,00	22,66
COMPOSIÇÃO	003	ARMAÇÃO DE PISO, COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA 2,45 X 6,00M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA 15X15CM	UN		0,00	205,79
SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	14,7	0,00	11,46
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,228438	0,00	27,45
SINAPI-I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	10,268832	0,00	0,19
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130536	0,00	24,35
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,848484	0,00	30,58
COMPOSIÇÃO	004	FILTRO/CARPETE - INSTALAÇÃO	M2		0,00	19,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4836	0,00	30,87
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015	0,00	22,66
COMPOSIÇÃO	005	PROTEÇÃO EM TELA DE AÇO ONCULADA ARTÍSTICA, FIO 12 BWG (2,77MM), MALHA 5X5CM; MONTANTES E TUBO HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 2" ESP:2,25MM, E QUADRO INTERNO EM PERFIL CANTONEIRA 1" ESP:1/8" (3,17MM), FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO DO TIPO PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		0,00	407,15
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,896	0,00	9,12
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,065	0,00	35,96
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	1,6	0,00	3,07
SINAPI-I	7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	0,43125	0,00	44,41
SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG	7,4	0,00	12,69
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,526	0,00	24,35
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,51	0,00	30,58
COMPOSIÇÃO	006	PORTA EM TELA DE AÇO ONDULADA ARTÍSTICA, FIO FIO 12 BWG (2,77MM), MALHA 5X5CM; MONTANTES E TUBO HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 2" ESP:2,25MM, E QUADRO INTERNO EM PERFIL CANTONEIRA 1" ESP:1/8" (3,17MM), COM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	1.122,51
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1,792	0,00	9,12
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,13	0,00	35,96
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	0,00	3,07
SINAPI-I	7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	2,3	0,00	44,41
SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG	33,86	0,00	12,69
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,052	0,00	24,35
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,02	0,00	30,58
COMPOSIÇÃO	007	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		0,00	3,39
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	0,00	22,66

Data

 Responsável Técnico: Gustavo Olinquevic
 CREA/CAU: 188144-0