



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Execução de padrão de entrada de energia do distrito industrial - RIO DAS ANTAS/SC

Proprietário Prefeitura Municipal de Rio das Antas	Endereço: ROD SC - 135 (SAÍDA PARA CAÇADOR) / COORDENADAS: -26.887938, - 51.075449
Descrição: Execução de obra de padrão de entrada de energia e passagem dos cabamentos das unidades consumidoras.	Área: 100 m² aproximada BDI: BDI 1 24,62% BDI 2 16,80%
Referência Orçamento: SINAPI, ORSE, e composição	Data Base mar/24 Valor do Orçamento:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (C/BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
Padrão de entrada de energia distrito industrial de Rio das Antas									R\$ -
1 SERVIÇOS INICIAIS									R\$ -
1.1	Composição	-	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
1.2	Composição	-	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
1.3	ORSE	10390	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZA DIÁRIAS	MÊS	2,00	R\$ -	BDI 2	R\$ -	R\$ -
1.4	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (1,5m X 3,0m)	M2	4,50	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
1.5	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS	MÊS	2,00	R\$ -	BDI 2	R\$ -	R\$ -
1.6	CREA	-	EMISSÃO DE ART DE EXECUÇÃO	UN	1,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ -
2.1	CR	5678	Terraplanagem e abertura de valetas	horas	10,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
2.2	CR	96985	instalação de hastes de aterramento	UN	5,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
2.3	CR	96977	Instalação do cabeamento do aterramento	M	20,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
2.4	AS	103331	Execução da mureta de medição agrupada	M2	10,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
2.5	SINAPI	97894	Execução das caixas de passagem	UN	3,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
2.6	CR	97667	Passagem do eletrodutos 1.1/2"	M	400,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
2.7	CR	97669	Passagem do eletrodutos 3"	M	100,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
2.8	CR	39690	instalação da caixa de medição para 6 medidores (chubar na mureta)	UN	1,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
2.10	CR	97360	Execução do projeto elétrico dentro da caixa de medição	UN	1,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
2.11	CR	1019	Passagem dos cabos para derivação as unidades consumidoras 35mm²	M	200,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
2.12	CR	1020	Passagem dos cabos para derivação as unidades consumidoras 10mm²	M	600,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
2.13	CR	41204	Instalação do poste de concreto	UN	1,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
2.14	SINAPI		Passagem do cabo multiplexado entre postes 3x70	UN	4,00		BDI 1	R\$ -	R\$ -
2.15	Composição	101512	Execução da instalação elétrica do ramal de entrada com passagem do cabo multiplexado 3x120+120 e cabo de cobre unipolar 70mm² HEPR 1KV	UN	3,50	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
3 SERVIÇOS FINAIS									R\$ -
3.1	C	99811	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	100,00	R\$ -	BDI 1	R\$ -	R\$ -
									R\$ -

Valor total em mão de obra:	
Valor total em material:	

Valor total da obra:	R\$	-
----------------------	-----	---

Rio das Antas, segunda-feira, 27 de maio de 2024

xxxxxx
CREA xxxxx