



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OBRA: PRAÇA NILTON KRELLING

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

801	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Unid.	Coef.	Preço unitário		Preço total		
				Mat.	M.O.	Mat.	M.O.	Mat. + M.O.
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,039	R\$ 4,10	R\$ 20,90	R\$ 0,16	R\$ 0,82	R\$ 0,98
						<b>R\$ 0,10</b>	<b>R\$ 0,82</b>	<b>R\$ 0,92</b>

2630	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR MOURÕES DE CONCRETO 10X10CM, TRAVESSAS E ESCORAS 10X10), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X10CM	Unid.	Coef.	Preço unitário		Preço total		
				Mat.	M.O.	Mat.	M.O.	Mat. + M.O.
7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12BWG), MALHA 5X5, H=2M	m2	1,0203	R\$ 39,32		R\$ 40,12	R\$ -	R\$ 40,12
36797	MOURÃO DE CONCRETO CURVO, *10X10*CM, H=*2,60*M+CURVA DE 0,40M (ESCORA)	m2	0,053	R\$ 61,69		R\$ 3,27	R\$ -	R\$ 3,27
4107	MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA *10X10*CM, H=2,30M	m2	0,252	R\$ 58,16		R\$ 14,66	R\$ -	R\$ 14,66
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D=2,76MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D=2,11MM (0,026 KG/M)	Kg	0,0797	R\$ 26,75		R\$ 2,13	R\$ -	R\$ 2,13
402	GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	unid.	0,16	R\$ 19,71		R\$ 3,15	R\$ -	R\$ 3,15
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,9774	R\$ 4,10	R\$ 27,91	R\$ 4,01	R\$ 27,28	R\$ 31,29
88242	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,9774	R\$ 4,10	R\$ 20,90	R\$ 4,01	R\$ 20,43	R\$ 24,44
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	m3	0,0045	R\$ 356,15	R\$ 83,71	R\$ 1,60	R\$ 0,38	R\$ 1,98
						<b>R\$ 72,95</b>	<b>R\$ 48,08</b>	<b>R\$ 121,03</b>